



# Skýringar

Öll mál eru miðuð við fullfrágengin gólf, frágangur skal vera í samræmi við Reglugerð um raforkuvirki og tæknilegra tengiskilmála rafveitna. Sem og fyrirsögn um vinnubrögð Ákvæðisvinnugrundvöll rafíðna.  
 hæð rofa er 110 cm  
 hæð rafmagns-, síma- og loftnetstengla er 20 cm  
 hæð dyrasíma er 145 cm  
 hæð veggjósna dósa er 180 cm  
 rör skulu vera 16 mm plaströr nema annars sé getið á teikningu  
 fáráttataugar eru 1,5q

- R= Rafmagn
- S= Símatengill
- L= Loftnetstengill
- DS= Dyrasími
- SÖ = Sökulskauf

1 Hæð

SÖRP

Hilmar Jónsson Rafmagnstæknifræðingur FTFI  
 Brattakinn 20 220 Hafnarfjörður  
 hs: 555-2864 vs: 585-6716 GSM: 897-7998  
 kt: 22.10.64.2249

	Nafn	Dags.	Útgáfa	Dags.
Hannað	H.J.	18.04.98	1	01.11.99
Teiknað	H.J.	18.04.98		
Samp.	<i>Hilmar Jónsson</i>			

FJÓLUHLÍÐ 9

RAFLAGNATEIKNING	Kvarði
RAFLAGNIR 1 HÆÐ	1:50