



Íðnskólinn í Hafnarfirði

Byggingalýsing

Grundun:

Hásló er reyst á staðsteyptum sökklum. Plata jarðhæðar verður steypt á staðnum og véppúsuð.

Burðarvirki:

Aðalburðarvirki verður með bitum og sölum úr stáli. Gólfplötur yfir 1. & 2. hæð verða úr forsteyptum holplötu-einingum sem eru afstífaðar með jarnbentu ásteyplagi.

Þök:

Þök verða byggð úr gólfloftuðum "LETT-TAK" einingum sem lagðar verða frágengnar samkvæmt fyrirmyndum framleiðanda.

Útveggir:

Útveggir verða léttir, byggðir upp úr blökkprófflum, klæddir með viðhaldslétrí, loftaðri síklöðningu. Innan við loftunarbíð kemur klöðning með útigipsplötum, 200 mm steinullareiningum og rakavarnarlagi að innanverðu. Útveggir verða stöð klæddir að innanverðu með gipsplötum.

Gluggar:

Gluggar síklæddir timburgluggar.

Inniveggir:

Inniveggir verða kerfisveggir byggðir upp úr blökkprófflum, steinull og gipsplötum.

Frágangur:

Hljóðeyfispötur koma í öll loft skólans. Gólf verða að mestu lögð í lineolum gólfak nema í vinnuskólum íöngreina þar sem gólf verða vélsípuðuð og lögð með EPOXI - lakki.

Brunavarnir:

Í bygginguna koma "GÍ"J6s, neyðarífsing og viðvörunarkerfi samkvæmt reglugerð.

Allir klöðningar eru í flokki 1

Stærðir

Báttstærðir	
1. HÆÐ	2002 M ²
2. HÆÐ	1217 M ²
3. HÆÐ	1217 M ²
GEYMSL. / LOFTPRESS	26 M ²
SAMTALS FERMETRAMÁL	4462 M ²

LÖÐ	13644.6 M ²
RÖMMÁL BYGGINGAR	17020.33 M ³
NYTINGARHLUTFALL	0.33
BÍLASTÆÐI	250 stk.
BÍLASTÆÐI FATLADA	3 stk.

VINNUSTADUR

- 1 - SKRIFSTOFA, KAFFIADSTAÐA OG SALERNI
 - 2 - GÁMUR FRÁ ÍÐNSKÓLANUM
 - 3 - VERKFERAGAMAR
 - 4 - AÐKOMA
- GIRÐI BYGGINGASVÆÐIS —h =2.0M

ISTAK
2/3 90



MYNTE: _____
DAGS: _____
LITING: _____

ÍÐNSKÓLINN Í HAFNARFIRÐI
VIÐ HAUKAHRAUN

AFSTÖÐUMYND

MAKREY 1:500

DAGS: 04.02.1999

1-001

ARKITEKTASTOFA
FINNS BJÖRGVSSONAR OG
HELMARS ÞÓRS BJÖRGVSSONAR
BETHJÓSTADSTRÆTI 10
101 REYKJAVÍK
SÍMI 551 1460
FAX 552 4305
arkitekt@shof.is