



- almennar skýringar:
- Ónefnd mál eru í millimetrum
kótar eru í metrum
- frænnislaganir innanhúss:
- lagnaefni skal vera polypropylen (PP)
laggir skal einangra vandlega með 40 mm
steinull sem síðan skal vefja vandlega með
plastbandi
efni og frágangur skal vera í samræmi
við ÍST 68
- vatnslaginn:
- almenn:
- baksvið laginn í útveggjum skal setja 15 mm
polystyrene plasteinangrun
við öll heki skulu vera stoppkranar
efni og frágangur skal vera í samræmi við ÍST 67
- kalda vatnslögn:
- lagnaefni skal vera galvaniserað stál
leiðslur skal vefja vandlega með sisalþoppa en
síðan skal einangra alla lögnina með þar
til gerðum víðurkendum stífum einangrunar-
hólum
einangrunarhólkana skal síðan vefja vandlega
með plastbandi og öll sanskeyti með límbandi
- heita vatnslögn:
- lagnaefni skal vera galvaniserað stál
leiðslur skal einangra með þar til gerðum
víðurkendum stífum einangrunarhólum og
vefja þá síðan með plastbandi
- kalt neysluvatn
--- heitt neysluvatn
- hitagagnir:
- lagnaefni skal vera svart stífl
leiðslur skal einangra með þar til gerðum
víðurkendum stífum einangrunarhólum og
vefja þá síðan með plastbandi
við öll öfn skal setja stíllit
bás við leiðslur í útveggjum skal setja 15 mm
polystyrene plasteinangrun
efni og frágangur lagna skal vera í samræmi
við reglugerð hitaveitu reyktækjavikur
- framrás hitaveitu
--- bakrás hitaveitu
- F : fallstammi
GN : gölfniðurfell
SV : skolvaskur
EV : eldúsvaskur
HL : handlaug
PV : þvottavél
PN : þakniðurfell
ST : sturta
UPL : undirþrýstingsteki
BRSL : brunaslanga
TM : tengi möguleiki
PS : þvagskál
LR : Blökkstökuvör (P2200 cm³) upp úr þaki

28. des. 1967

HAFNARFJÁRDARBERG
BYGGINGA-FULLTRÚI

F.H.
H.A.

VERKFRÆÐISTOFAN FERILL HF.
SÚÐURLANDSBRÁUT 4 REYKJAVÍK SÍMI 688570

FLATAHRAUN 21 OG 23 HAFNARFIRDI
I. AFANGI - SKEMMUHLUTI
GRUNNMYND VATNS, HITA- OG FRÁVEITULAGNA
INN TAK OG MELAGRIND

DAGS	HANNAÐ	SAMBYKKT
29. OKTÓBER 1967	[Signature]	[Signature]
MKV	TEIKNAD	
1:50	5. Th.	nr. 270 3 01

BR	DAGS	HANNAÐ	SAMP