

ÚTVEGGIR FI DRA HOSS

SPERRUFESTING K 10 YFIR SPERRU

SPERRUFESTING K 10 L=1200 YFIR SPERRU

ÓTBRUN & SAMSKYFTUM HÚSA

50*125 STÖÐIR Í VEGG KLÆDDAR TÍMBRI OG STEINIPLÁTUM

FESTIVINKILL T.D. BMF 105 BÆÐUMMEGIN SPERRU HVER VINKILL NEGLIST MEÐ 2*5 STK 40/50 KAMBSAUM

SPERRUR VÆLLEGGIST 600 mm OG NEGLIST SAMAN MEÐ 6 STK 5* NÆGLUM

LÍMTRÉ 90*300

DEILI 1/20

GK = -0,05

DEILI 1/20

OFAN Á ELDRA ÞAK SKAL NEGLA 50*100 Á FLATINN NEGLIST MEÐ 4* NÆGLUM c/c 500

RÖRSÖLA 75 MM BOLTUÐ OFAN Í VEGG AD OFAN SKAL SJÓÐA & SÖLUNA GAFFAL SEM LÍMTRÉÐ FESTIST OFANÍ

SPERRUR 50*200 c/c 600

SPERRUR 50/125 c/c 800

MÉNISAS 50*200 SEM FESTIST VIÐ SPERRU OG Í ELDRA ÞAK MEÐ BMF VINKLUM

VEGGUR TIL LOKUNAR SKAL VER GERÐUR ÖR 50*125 HEILKLÆDDUR BEÐ BORDUM 25*150 OG KLÆDDUR UTAN MEÐ T.D. STEINIPLÁTUM

SNÍÐ VIÐBYGGING 1/50

VIÐBYGGING

Í ALLA ÚTVEGGI KOMI JÄRNÞENDING K 10 C/C 250#

GRUNNMYND ÞAK VIÐBYGGING 1/50

GRUNNMYND 1/500

Byggingaráttir Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
D 1 SEPT. 1998
Kristján Þorarinsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.

FLATAHRAUN 27
HAFNARFIRÐI

VIÐBYGGING
ÞAKVIRKI

DAGS. ÁGÚST 1998

VERK NR.

TEIKN. NR. 98-0002

HANNAÐ SIGURÐUR

TEIKNAD

YFIRFARIÐ

TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknihjonusta@islandia.is

