



Innið samþykkt 29. 4. 1999.
 BIRGITU HAFNARFJÁRDAR
 Birgita Dasbjörnsdóttir

70 cm UNDIR
 ENDANLEGRÍ
 JARDHÉÐ

STADSETNING RAFMAGNS OG SIMATAFLNA
 Í INNTAKSKLEFI Á 1. HÉÐ

TENGING VÍÐ SÖKKULSKAUT 2xø8mm
 TEINAR LEGGIST UPP Í TENGIÐ
 Í HÉÐ 250 mm YFIR GÖLF
 ÞADAN LEGGIST 1x10mm² VÍR
 Í ø16 PÍPU AD TÖFLU

INNTAKSKLEFI Á 1. HÉÐ

TENGING VÍÐ VATNSINNTÖK

ÖLL INNTAKSRÖR SKULU
 NÁ ÚT FYRIR LÖÐAMÖRK

70 cm UNDIR
 ENDANLEGRÍ
 JARDHÉÐ

SIMAINNTAK ø50
 KVÍSLAR AD 2. ÁFANGA
 1xø90, 3xø50
 SÍMI AD 2. ÁFANGA ø50

SKÝRINGAR:

SÖKKULSKAUT: TENGING SKAL SAMAN TVÖ NEDSTU JÁRN
 Í SÖKKULVEGGJUM MED VÍRALÁSUM. TVEIR TEINAR ø8mm
 TENGING VÍÐ JÁRNIN MED VÍRALÁSUM ÞAR SEM TENGING
 VÍÐ SÖKKULSKAUT ER SÝND.
 SETJA SKAL TVÖ VÍRALÁSA Á HVER SAMSKYTTI.

VERKFRÆÐISTOFA JÓHANNS INDRÍDASONAR EHF
 CONSULTING ENGINEERS
 SÍÐUMÓLI 1, 108 REYKJAVÍK, SÍMI (TEL) 568 7319, FAX 568 6887

FLATAHRAUN 7 HAFNARFIRÐI			
H.ÁUG	RAFLÖGN	LÁGSPENNUKERFI	
T. IM	HEIMTAUGARTEIKNING		
D. 21.12.98	SÖKKULSKAUT, LAGNIR Í GRUNNI		
MKV. 1:50		518606SW1 - 518606WT	BL. 2

3562

Þessa teikningu má hvarki fjálfalda né dreifa til þriðja aðila án okkar samþykks. Brot ó háfunderðátt verða við lög.