



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA
 ÚTVEGGJIR EINFÖLD GRIND Í ÚTBRÚN
 LÁRÉTT K10 c/c 200
 LÖÐRÉTT K10 c/c 300
 Milliveggir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET 181

Steyptir burðarveggir / einingar
 Málsetningar sjá teikningu arkitekts
 Álag á burðarvirki séu skv. íslenskum stöðlum
 Húsið verður byggt í Hafnarfirði og skal við það miðað
 álagsva
 Grunnbending útveggja er að í ytri
 brún veggja komi lóðr k10c/c300
 og lárétt k10 c/c 200
 í milliveggi miðja komi K-10C250#
 utan með öllum opum og í veggenda
 komi 2k10

ef ekki er annars getið komi 3k-10 yfir gluggum og 2k-10 undir og uppmæð hlíðum glugga jérn nái umk 400mm út fyrir op/glugga

SKÝRINGAR

STEYPA=S250
 LÖFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410

1	11-10-2011 húsið staðsteypt	SP
Br.	Dags.	Eðli breytinga
		Sign
FLÉTTUVELLIR 5 HAFNARFIRÐI		
MKV. 1:50 1:20		
DAGS. MARS 2007		
VERK NR. 2705		
TEIKN. NR. 2-02		
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD G.H.		
YFIRFARIÐ		
 TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail teth@almnet.is		