



K KETILL 3 m² MEÐ INNBYGGDUM SPTRAL FYRIR HEITT VATN:
 D DÆLA ER DÆLI 11. L/MÍN MÓTI 1200 MM VS.
 R RENNILOKI
 T TÆMING 15
 H HITASTILLIR Í STOFU ER STJÓRNI DÆLU.
 S SENSUKER LOKAÐ 50 L
 S ÖRYGGISLOKI
 B BRENNARI
 Á KATLI SÉ RYK OG VATNSHITAMELIR ÁSAMT ÞRÝSTIMELI VATNS OG RYKHITARÖFA.

MÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALLT MÁLNINGU OG EINANGRA ÞER MEÐ PLAST
 EÐA GLERULLARHÖLKUM. LEIUSLUR LITAST Í RAUFUM Í KUALLARAGÖLF, Í
 SJÁ SÉRTEIKNINGAR. KONTU EINANGRUNARLAG OFANÁ GÖLF MÁ LEGGJA
 PÍPURNAR Í ÞAÐ LAG. REIKNAD ER MEÐ TVÖFÖLDU-GLERTI Í GLUGSUM
 ÖR 10 CM LAGI AF STEINULL OFANÁ EFSTU ÞLÖTU. ÖTVEGJIR EINANGRIS
 MEÐ 5 CM PLASTI.



HÖSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
HITALÖSN KERFI 2. TEIÐSÍMYND	TVÍRÝLISHÚS
	128a
FLOKAG 5	MÁL 1:50
	FEBR. 1966
Sigrundur P. Kristjánsson	