



K KETILL 3 m<sup>2</sup> MED INNBYGGDUM SPÍRAL FYRIR HI TT NEYZLIVATN.

D DÆLA ER DÆLI 11 L/MÍN MÓTI 1000 MM VS.

R RENNILOKI

T TÆMING 15

H HITASTILLIR Í STOFU ER STJÓRNÐ DÆLU.

b ÞENSLUKER LOKAÐ 50 L

S ÖRYGGISLUKI

B BRÉNNARI

Á KATLI SÉ RLYKHITA, VATNSHITA OG ÞRÝSTIMÆLIR ÁSAMT RYK OG VATNSHITAROFUM.

MÁLA SKAL PÍPUR MED ASFALTMÁLNINGU OG E INANGRA ÞAR MED PLAST EGA GLENNILLARHÖLKUM:  
LEIÐSLUR LIGGI Í RAUFIM Í HÖLFET A T. HED SJÁ SERT. KOMI E INANGRUNAPLAS Í HÖLF  
MÁ LEGGJA PÍPURVAR Í ÞAD LAS. ÞEIKNAÐ ER MED TVÖFÖLDU GLERI Í HLEÐRUM OG 5 CM  
PLASTE INANGRUN A ÖTVEGGJUM.



HÖSNEDISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
HITALÖGN KERFI T. TENGINYND	TVÍBÝLISHÚS <b>128 a</b>
Flókagata 5	
Sýndur P. Kristjánsson	