



GRUNNMYND

AFSTÖÐUMYND, MK. 1 : 500

Hesthús skulu uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 160/2006 um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðisefirlit hrossa.  
 Ákvæði úr reglugerðinni sem sérstök athygli er vakin á:  
 Samkvæmt viðauka 1a við reglugerðina skulu stíur ekki vera minni að flatarmáli en 4,0m<sup>2</sup> fyrir hross fjögurra vetra og eldri, en 3m<sup>2</sup> fyrir fóltd og tryppi yngri en fjögurra vetra.

- Byggingarfrönging:
- Sokklar eru úr steinsteypu.
  - Gólfplötur eru úr steinsteypu.
  - Útveggir eru steypir.
  - Þak er létt úr urethan einingum.
  - Klæðningar og einangrun:
  - Botnplata er einangrað með 75mm plasteinangrun.
  - Útveggir eru einangraðir með 100mm plasti að innan og múraðir.
  - Þak er einangrað með 100mm urethan.
  - Léttr innveggir eru úr stálslóðum með steinull á milli.
  - Klæðar með plötum í eldsvamartöki 2.
  - Hitagagnir eru í öllum gólfum nema hlöðu.
  - Fluguskeið 22 getur hýst 27 fullorðin hross.
  - Stærð húss ..... 608m<sup>2</sup>
  - Stærð lóðar ..... 1917,6m<sup>2</sup>
  - Nýtingarhlutfall ..... e=0,31

Reyndartakning 30. okt. 2012.  
 Lagtærð mál.  
 Hurð á norðurvegg sett inn.  
 Innkeyrsluhúð á suðurljó felld út.  
 Hús einangrað að innan og múrað.  
 með ádreignum salla að utan.

Breyting 20. ágúst 2009.  
 Felld út keyrsluhúð á hlöðu.  
 Á reiškemmu eru felldir út gluggar  
 og sett inn keyrsluhúð á gaffi.

**FLUGUSKEIÐ 22 HAFNARFIRÐI**  
 BYGGINGARNEFNDARTEKINGAR Dags, 13 MAÍ 2008  
 GRUNNMYND, AFSTÖÐUMYND. Mk. 1:100 OG 1:500  
 BLAÐ: 1 AF 2  
**SVEINN IVARSSON ARKITEKT F.A.I.**  
 LYNHALSI 3 110 R.VIK SMÍ 567-9006 OG 893-9006 KT:130254-7649  
 SVEINN IVARSSON e.h.f. GRUNNARHVARF19 KÖPAVOGI KT: 550296 2339