



## SNIB D.D

### Byggingalýsing:

Undirstöður:	Steyptar á fyllingu	Innveggir:	Ýmist steypfir eða léttir veggir klæddir gífsplötum eða blikklæðningu.
Botnplata:	Steypt og vétslípuð	Milliloft:	Holploður á steypnum bitum og súlum.
Burðarvirki:	Límtré og steyp	Kælikerfi:	Ammoníak fyrir kæligeymslurými en glýkót fyrir vökva í loftræstingu vinnslusala.
Útveggjklæðningar:	107 mm Þykkar samlokueiningar úr blikki með vrethan einangrun.	Vatnsúðakerfi:	Er í öllu húsinu
Dakklæðningar:	107 mm Þykkar samlokueiningar úr blikki með PVC dúk á þaki.		

## Sneiðingar 1:100

**T11** TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11  
200 KÓPAVOGI  
S: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkefni: SÍF Birgðast. Fornubúðir 5 Mkv. 1:100  
Verkhúti: Sneiðingar D.D. 1:100 Dagsetning: 07.04.1997, 02.03.1998

Stefán Hallsson BFI Hóannað Stefán Hallsson Blað nr. 10 of 10  
Kristinn Ragnarsson FAL Teiknað Auður Eik Breytt 11.09.1997  
Agúst Þorgrímsson BFI

*Stefán Hallsson*