



Spínórur, efnisþykkt skv. Lindab, og gúmiþéttingar frá viðurkenndum framleiðanda

Kantaðir stokkar, efnisþykkt:  
 Dvermál stærra en 200mm, efnisþykkt a.m.k. 0.6mm  
 Dvermál 224-710mm, efnisþykkt a.m.k. 0.8mm  
 Dvermál 800-1000mm, efnisþykkt a.m.k. 1.0mm, samskeyti c/c 1250mm  
 Dvermál 1120-1600mm, efnisþykkt a.m.k. 1.25mm, samskeyti c/c 1250mm

Spínórur liggja milli rifja í handverkun og fari undir burðarbita í miðju húsi  
 Innblástursblásari 15000 m<sup>3</sup>/klst, Þrýstingur 900 Pa, síur EU 7.6 stk, hljóðgildra 1200mm.  
 Útsogsblásari 15000 m<sup>3</sup>/klst, Þrýstingur 900 Pa  
 Þrýstihólf 1500x2000mm, L= 1800mm einangrad með 50mm steinull  
 Varmaskiptir, plötuvarmaskiptir ásamt framhjálpu, loftmagn 8000 m<sup>3</sup>/klst, Þrýstifall 120Pa, nýttni herra en 50%

Kælielement og hitaelement fyrir vinnslu  
 Kælielement 900x900mm, loft að +15°C / loft að +6°C. Glycol +3°C/+12°C. Loftm. 7000 m<sup>3</sup>/klst  
 Hitaelement 900x900mm, loft að -15°C frá +6°C Glycol 70°C/30°C.  
 Þrýstihólf eftir hita- og kælielement 1000x1000mm, L=700mm, einangrad með 50mm steinull.

- Innblástur fyrir kaffistofu bístjóra
- Innblástur fyrir vinnslu- og skobun
- Útsog theðar fyrir vinnslu-, verkun, skobun og söltun
- Innblástur fyrir söltun
- Innblástur fyrir verkun

**T11** TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11  
 200 KÓPAVOGI  
 Sí: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkhelti SÍF Birgðast. Fornubúðir 5 Mkv. 1:100  
 Verkhlufti Loftræsting Dagsetning 20.09.1997

Bjarni Arnason MTFI Hannad Rónar og Ragnar Blað nr. af  
 Ragnar Gunnarsson MTFI Teiknad Auður Eik Brætt

*Surp. Ragnar*