



Spínórör, efnisþykkt skv. Lindab, og gúmpéttingar frá viðurkenndum framleiðanda.

Kantaðir stokkar, efnisþykkt:  
 Dvermál stærra en 200mm, efnisþykkt a.m.k. 0,6mm  
 Dvermál 224-710mm, efnisþykkt a.m.k. 0,8mm  
 Dvermál 800-1000mm, efnisþykkt a.m.k. 1,0mm, samskeyti c/c 1250mm  
 Dvermál 1120-1600mm, efnisþykkt a.m.k. 1,25mm, samskeyti c/c 1250mm

Spínórör liggja milli rifja í handverkun og fari undir burðarbita í miðju húsi.

Innblastursblásari 15000 m<sup>3</sup>/klst, þrýstingur 900 Pa, síur EU 7 6 stk. hljóðgildra 1200mm.  
 Útsogsblásari 15000 m<sup>3</sup>/klst, þrýstingur 900 Pa  
 Þrýstihólf 1500x2000mm, L= 1800mm einangrað með 50mm steinull.  
 Varmaskiptir, plötuvarmaskiptir ásamt framhjálaupi, loftmagn 8000 m<sup>3</sup>/klst, þrýstifall 120Pa, nýttni herra en 50%

Kælielement og hitaelement fyrir vinnslu.  
 Kælielement 900x900mm, loft að +15°C / loft að +6°C. Glycol +3°C/+12°C. Loftm. 7000 m<sup>3</sup>/klst  
 Hitaelement 900x900mm, loft að -15°C frá +6°C Glycol 70°C/30°C.  
 Þrýstihólf eftir hita- og kælielement 1000x1000mm, L=700mm, einangrað með 50mm steinull.

- Innblástur fyrir kaflistofu bílstjóra
- Innblástur fyrir vinnslu- og skodun
- Útsog Thedar fyrir vinnslu- og verkun, skodun og söltun
- Innblástur fyrir söltun
- Innblástur fyrir verkun

**T11** TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11  
 200 KÓPAVOGI  
 S: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkefni SIF Birgðast. Fornubúðir 5 Mkv. 1:100  
 Verkhúti Lofttréting Dagsetning 20.09.1997

Bjarni Arnason MTFI Hannad Rúnar og Ragnar Blöð nr. of  
 Þórunn Gunnarsson MTFI Valborg Auður Eik Besta

Höfundur *Rúna Ólafsson Valfj.* sarp. *Ragna Ólafsson*