



Afstöðumynd/skurður 1:500

**Skýringar við milliloft:**  
 Burðarviki smúr a.m.k. K18 skv. IS DS 413:1982 og burðarviki stál Fe 360 skv. IS DS 412:1983. Stál skv. gættur skv. tengingarlíka 1. Brunavorn á stöðlum/stöðlum skal vera í samræmi við arkitekt.  
 Glan á gólfbla skal setja 22mm vinstriþétt spónargjafir líndar saman í nótt og skráðar nár í gólfbla milli gólfbla og spónargjafra skal setja nárþrengja. Spónargjafirnar skulu skráðar nár í gólfbla með 'Lork' skráfum, a.m.k. ein skráfu þegga megin við samskipti og ein 3 mþja plötu fyrir hvern gólfbla.

Gölfötur merkir 2'x9" eru 50x225mm, 3'x9" eru 75x225mm, 2'x8" eru 50x200mm, og 2'x4" eru 50x100mm.  
 Stöðing millivegga (léttur burðarveggur) er skv. tekin arkitekts. Slöðing millivegga (léttur burðarveggur) er skv. tekin arkitekts. Ennþing millivegga/burðarvegga skal vera 100mm steinull, vel fest í grind.

**Skýringar við léttu burðarvegg/milliveggir:**  
 Milliveggir (léttur burðarveggur) skulu klædd þegga megin með 12mm spónargjafir þéttregjum í feni. Lauslöt skulu vera 2'x4" (50x100mm) c/c 600mm. Ennþing millivegga/burðarvegga skal vera 100mm steinull, vel fest í grind.

**Álagsfærðingur:**  
 Sagnun gjöfs er málátt við Flök A skv. gr. 1281 byggingarreglugerð. Málátt er rekinóð fyrir 2.5 kN/m<sup>2</sup> notþöng. Léttir veggir, innréttingar og eignþing gjöfs er rekinóð 2.2 kN/m<sup>2</sup>. Mesta leyfilega nárþrengja gólfbla/stöðbla gagnvart hreyfanlegu öngi er L/500, en en gagnvart heildaröngi L/250 þar sem L er mesta hallengd blá.

Byggingaútlitir Halnarfarbar Algreitt Pann  
 28 MARS 2000  
 Artur Ólafsson  
 Artur Ólafsson skv. gr. 19.2 byggingarreglugerð (samþingning sérþráttátt)

Breytingar		Birgðastöð Síf, Fornubáðum 5	
Nr.	Dags.	Nafn	
1.	22.12.99	BA	Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf. Smáruveggi 11 Netfang: bjarnar@simnet.is
2.	04.01.00	BA	

Grunnmynd millilofts Skýringar

Nr. 3  
 Dags. 28.11.'99  
 kt. 290461-4489

Mihliti breytt vegja breytingar grunnmynd  
 Gölfblum í millilofti þjálátt og stúm S1