



Skýringar

Setja skal bögglaberg, ím þykkt lag yfir sandbotninn og síðan nota efni á staðnum (hraun).
Bögglabergspúði undir nedri brún sökkla (og ofan við hraunið) skal ekki vera minni en 1.8m að þykkt.

Djöppun & fyllingur

Fyrsta Djöppun verð gerð á fjöru. Eftir það skal fyllingin Djöppuð í 80cm lögum með 12 tonna vibrovallara í 6 yfirferðum.
Ítvö síðustu lögin undir yfirborði sökkla skal Djappa í 0.6m og 0.4cm lögum með sama vattara og 6 yfirferðir fyrir hvort lag.

Fylling skal ná a.m.k. 5m út fyrir hússílu.

Gera skal plötuþrófun & fyllingu áður en tvö síðustu lögin eru lögð út og einnig eftir að fylling hefur náð sökklað.

Kröfur um Djöppun:
E2-100Mpa
E2/E1=2,3

T11 TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11
200 KÓPAVOGI
S: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkhætti	SÍF Birgðast. Fornbúdir 5	Mkv.	150
Verkhúti	Snið í fyllingu	Dagsetning	18.04.1997
Bjarni Árnason MTFI	Hannað Bjarni Árnason	Bláð nr.	1.00
Ragnar G. Gunnarsson MTFI	Teiknað Audur Elík	Breytt	

Bjarni Árnason

