



**Skýringar:**  
 Aðal burðarkefji hönnis er línitré sem er hlafi með YL-eðingum.  
 Í öðrum unda hönnis er steypt milligjafi 48 eða 28.5cm höljulötum og  
 5k-er rafgjafötum. Höljulötum er haldið upp með steyptum bitum og  
 veggjum. Ásteyptlag ofan á rafgjafötum skal vera 5350 en ofan á höljulötum 5250.  
 Vindstífing hönnis eru "krossar" sem setta eru í hák og úr vegg að innanverðu.  
 Stífing milligjöfra pappavart jarðskjálftstífing er tekið upp með veggstífum.  
 Steypa 5200 í sökkjum, 5300 í bolhlötu annars 250. Sjá verkefningu.  
 Stál K550 en vinklar og tykkjar K550S.  
 Kringum úll og skál með 2K12 sem ná a.m.k. 10 cm öfyrir  
 brún og s. nema annað sé tekið fram. Sama gildir um veggenda.  
 Útlum veggenda skal taka með láréttum u-tykkjum K100/25cm  
 með skýflengd 50cm.  
 Ofan á höljulötum og rafgjafötum kemur 8cm ásteyptlag með grind  
 K100/25cm. Þar sem svalar eru, er valnóttling leyst með PVC  
 duk undir hallulög.  
 Steypa að úllátti skal uppflýta eftirfarandi:  
 Sementsmurur a.m.k. 300 kg í gúmmifer steypu.  
 V/S mörvi en 855. Lutflokkur a.m.k. 55.  
 Klapparsundur hönn:  
 Grunnlag vindaflags 1,1KN/m<sup>2</sup> vindhraði 52,76m/sek.  
 Grunnlag smjálags 1,0KN/m<sup>2</sup>.  
 Jarðskjálftlag klappars 45kv. Íst 13 (2x10, Kx10).  
 Hofslag á milligjöfra 100KN/m<sup>2</sup>.  
 Skýfling járna:  
 Skýfling járna skal vera skv. eftirfarandi lölu nema annað sé tekið fram.  
 K10 Skýflingd a.m.k. 40 cm.  
 K12 Skýflingd a.m.k. 40 cm.  
 K16 Skýflingd a.m.k. 64 cm.  
 K20 Skýflingd a.m.k. 80 cm.  
 K25 Skýflingd a.m.k. 100 cm.  
 Bændisfál (kambstíð og stálmoturf) skal byggja um skifu sem hefur hvernig a.m.k. 20 x hvernig  
 járnstis.  
 Skýflum skal drúfa og forboð skal setja fyrir og skýfla á viðkomu sem mest á reynir.  
 Bændisfál skal hafa gáttastíð yfirboð og vera leust við órennid. (f.ú. málmings, ryllföður og því um  
 líkt. Þess skal gætt í altri meðferð stálstis, að það byggjast eða eða stíðst).

Byggingafrulltrúi Hafnarfarðar  
 Afgreitt þann  
 20 NOV. 1997  
 Sigurbjartur Halldórsson

**T11** TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11  
 200 KÓPAVOGI  
 S: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkhéiti SÍF Birgðast. Fornubúðir 5 Mkv. 1:200  
 Verkhlufti Milliloft, veggir 1 hæðar Dagsetning 3.06.1997  
 Bjarni Arnason MTFI Hannað Bjarni Arnason Blað nr. 1.12  
 Rognar Gunnarsson MTFI Teiknað Auður Eik Bræytt 23.06.1997  
 Bjarni Arnason