



Ø100-FALLPIPA ENDURNYJUD
NIBUR AD GÖLFI 1.HÆÐAR.
(LÖGN ER Ø70: DES '99)

LOFTLOKI VIÐ HL

LOFTLOKI Í LOFTI 2.H
EDA VID HANDLAUG Á 3.H

LOFTLOKI Í LOFTI 2.H

LOFTLOKI Í LOFTI 2.H

(ELDRÍ LAGNIR)

Ø100: LAGNIR TENGÐAR INN Á
FALLPIPU Í LOFTI 1. HÆÐAR

SKÝRINGAR VID LAGNIR:

HITI:
HITALANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STALGÆÐI SAMSVARANDI. OFNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRAST MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMENNIT GILDIR AD OFNALAGNIR Á HÆÐUM ERU UTAN Á LIGGJANDI, EN ÞAR SEM ÞÆR ERU Í VEGGUM SKAL SETJA AÐRAG Á LAGNIR. Á OFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLITÉ AF VIDURKENNÐRI GERÐ. ÓNEFNÐAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRAS VATNS.

NEYSLUVATNI:
NEYSLUVATNSLANIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STALGÆÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MED SISALPAPPA, EN AD ÖÐRU LEYTI SKAL EINANGRA NEYSLUVATNSLAGNIR MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIDURKENNÐRI GERÐ. ÓNEFNÐAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU Í EINANGRUN EDA INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MED AÐRAGI, T.D. MISSILEFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EDA VID SIDASTA ÞRIFATÆKI SKAL KOMA FYRIR LOFTPÓÐA AF VIDURKENNÐRI GERÐ, TIL DÆMIS RÖR AD ÞVERMÁL Ø32, LENGÐ 30cm.

FRÆRENNSLI:
FRÆRENNSLAGNIR ERU ALMENNT ÓR PP-EFNI, NEMA FALLPIPUR SKULU VERA ÓR POTTI. EINANGRA SKAL PIPIUR MED 5cm STEINULL FYRIR HLJÓÐI OG 2,5cm MÓR TIL ELÐVARNAR EF EKKI ER NOTADUR POTTUR Í FALLPIPU. STEYPA SKAL ÞÉTT AD LÖGNUM Í HEDASKULU FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAD ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIPI. LOFTTÖÐUR MÁ 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATÆKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÓNEFNÐ PIPIUMÁL ERU Ø50. NEDST Á FALLPIPUM SKULU VERA HREINSLOK.

5466 Helmi 180184-3535 Kæmi

Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður

Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar Sími: 244332, Fx: 544331	Hita-, vatns- og þrífakerfi Rúmmynd - þrífakerfi Húshluti A/D-1/9	FRÆRENNSLI RGG 09.01.2000	DRÖG RGG 08.02.2000
--	---	---------------------------------	---------------------------