



LAGNIR UNDIR HURÐARÞRÓSKULND

NEYSLUVATN:  
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGAÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MED SISALPAPPA, EN AD ÖÐRU LEYTI SKAL EINANGRA NEYSLUVATNSLAGNIR MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU Í EINANGRUN EDA INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MED AÐRAGI, T.D. MISSILFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EDA VID SIDASTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTÞUÐA AF VIDURKENNDRI GERÐ, TIL DÆMIS RÖR AD ÞVERMÁL Ø32, LENGÐ 30cm.

FRÆNNISLAGNIR ERU ALMENNT UR PP-EFNI, NEMA FALLPIPUR SKULU VERA UR POTTI. EINANGRA SKAL PIPUR MED 5cm STEINULL FYRIR HLJÓÐI OG 2,5cm MÜR TIL ELDVARNAR EF EKKI ER NOTADUR POTTUR Í FALLPIPUM. STEYPA SKAL ÞÉTT AD LÖGNUM Í HÆDARSKILUM. FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAD ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIPU. LOFTÞUÐUR MÁI 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÖNEFNÐ PIPUMÁL ERU Ø50. NEDST Á FALLPIPUM SKULU VERA HREINSILOK.

SKÝRINGAR VID LAGNIR:

HITI:  
 HITALANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGAÐI SAMSVARANDI. ÖFNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRAST MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMENNT GILDIR AD ÖFNALAGNIR Á HÆÐUM ERU UTAN Á LIGGJANDI, EN ÞAR SEM ÞAR ERU Í VEGGUM SKAL SETJA AÐRAG Á LAGNIR. Á ÖFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLTÍE AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. ÖFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRÁS VATNS.

*Sigrún Elvín 180454-2579* *Ólafur*

**Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður**

Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar	Hita -, vatns- og þrífakerfi Rúmmynd - hitakerfi Húshluti A/D-7/12	DÖGGERNING RGG 09.01.2000 RGG um 1:50 RGG 04.02.2000 RGG 21 A RGG0100001
--	--	---

Smávegur 11, 200 Kópavogur.  
 Símanúmer: 520397-2809.  
 E-fang: ragnargg@simnet.is  
 Sími: 5445350, Fax: 5445351