



**SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR:**

**HITI:**  
 HITANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGEÐI SAMSVARANDI. OFNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRAST MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFTA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMNNENT GILDIR AD OFNALAGNIR Á HÆÐUM ERU UTAN Á LIGGJANDI, EN ÞAR SEM ÞÆR ERU Í VEGGUM SKAL SETJA ÁDRAG Á LAGNIR, Á OFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLITÆ AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRÁS VATNS.

**NEYSLUVATN:**  
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGEÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MED SISALPAPPA, EN AD ÖÐRU LEYTI SKAL EINANGRA NEYSLUVATNSLAGNIR MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFTA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU Í EINANGRUN EDA INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MED ÁDRAGI, T.D. MISSILFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EDA VID SÍÐASTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTPÚÐA AF VIDURKENNDRI GERÐ, TIL DÆMIS RÖR AD ÞVERMÁL Ø32, LENGÐ 30cm.

**FRÆRENNSLI:**  
 FRÆRENNSLISLAGNIR ERU ALMENNIT ÖR PP-EFNL NEMA FALLPIPUR SKULU VERA ÖR POTTI. EINANGRA SKAL PIÐUR MED 5cm STEINULL FYRIR HLIÐI OG 2,5cm MÖR TIL ELDVARNAR EF EKKI ER NOTADUR POTTUR Í FALLPIPUM. STEYPA SKAL ÞEIT AD LÖGNUM Í HÆÐARSKILUM FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAD ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIÐU. LOFTTÖÐUR NÁI 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÖNEFNÐ PIÐUMÁL ERU Ø50. NEDST Á FALLPIPUM SKULU VERA HREINSILOK.

*Sigmundur Helmi 190584-2575*  
*Hegun*

<b>Formubúðir 5 - Hafnarfjörður</b>		<i>[Signature]</i>	
Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar <small>Stofnunin 11.000 Húsavík          Símanúmer 5650101, Sími          2444444, Sími 2444444          Sími 2444444, Sími 2444444</small>	Híla -, vatns- og þrífakerfi Rúmmynd - vatnskerfi Húshluti A/D-1/9	TÆKNINGARF. RGG TÆKNINGARF. RGG TÆKNINGARF. RGG	DÆMI 09.01.2000 UM 1:50 08.02.2000
		RGG0100001	10
		B	