



**BREYTING A - 04.02.2000:**

BREYTING Á SKÓLPI, HITA, VATNI OG ÞRIFATEKJUM Í SKRIFSTOFU 2. OG 3. HÉÐAR VEGNA: STÆKKUNAR FUNDARHERBERGIS (3H), MINNKUNAR GEYMSLU (3H), BREYTTIS FYRIRKOMULAGS AÐSTÖÐU Í MÖTUNEYTI (3H), FÆRSLU HURÐAR Í MÖTUNEYTI (3H), BREYTTAR NOTKUNAR INNRETTINGAR Í MÖTUNEYTI (3H), 4 NÝRRAR ÞAKLUGA (3H), BREYTT NOTKUN RÝMA: OFNAR 300A, 300B, 323 (3H), NÝRRAR KAFFIADSTÖÐU (2H), FÆRSLU NEYÐARSTIGA Á HÚSHLÍÐ.

**BREYTING B - 08.02.2000:**

BREYTING Á SKÓLPI, VATNI OG ÞRIFATEKJUM Í SKRIFSTOFU 2. OG 3. HÉÐAR VEGNA: TILFÆRSLU Á ÞRIFATEKJUM Í MÖTUNEYTI, ÞAD ER; GUFUOFNI, ÓGJÓFNUM, ÓGJÓFNUM, HANDLAUG, ELDHÓSVÖSKUM(3st) OG UPPÞVOTTI Á LEIRTAUÍ OG FL.

**SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR:**

HITI:

HITALANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGEÐI SAMSVARANDI. OFNALAGNIR Á 1. HÉÐ SKULU EINGRAGST MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEJJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVEMT EN-IST 64. ALMENNIT GILDIR AD OFNALAGNIR Á HÉÐUM ERU UTAN Á LIGGJANDI, EN ÞAR SEM ÞÁR ERU Í VEGUM SKAL SETJA ÁDRAG Á LAGNIR. Á OFNA KOMI HITASTYRDIR LOKAR OG STILLTÉ AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILLI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRAS VATNS.

**NEYSLUVATN:**

NEYSLUVATNSLANIR SKULU VERA GALVANISERUD STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGEÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MED SISALPAPPA, EN AD ÖÐRU LEYTI SKAL EINGRAGA NEYSLUVATNSLAGNIR MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEJJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA Í LITUM SAMKVEMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILLI. LAGNIR SEM ERU Í EINGRAGUN EDA INNVEGGJUM MÁ EINGRAGA MED ÁDRAGI, T.D. MISSIFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EDA VID SIDASTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTÞUDA AF VIDURKENNDRI GERÐ, TIL DÆMIS RÖR AD ÞVERMÁL Ø32, LENGD 30cm.

**FRÆNNISLI:**

FRÆNNISLAGNIR ERU ALMENNT ÚR PP-EFNI, NEMA FALLPIPUR SKULU VERA ÚR POTTI. EINGRAGA SKAL PIPIR MED 5cm STEINULL FYRIR HLJÓÐI OG 2,5cm MÜR TIL ELDVARNAR EF EKKI ER NOTADUR POTTUR Í FALLPIPIUM. STEYPA SKAL ÞÉTT AD LÖGNUM Í HEDARSKILUM. FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVEMT EN-IST-68, ÞAD ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIPI. LOFTTÓÐUR MÁ 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVEMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÖNEFND PIPIMÁL ERU Ø50. NEDST Á FALLPIPIUM SKULU VERA HREINSILOK.

*A. Gunnarsson*  
*Ragnar G.*

Símanúmer: 180154-2519.

**Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður**

<p>Tæknibjónusta Ragnars G. Gunnarssonar</p> <p style="font-size: small;">Símanúmer: 180154-2519 Netfang: ragnars@fornubudir.is Sími: 244320, Fnr: 244320</p>	<p>Híla-, vatns- og þrífakerfi Grunnmynd - 2. hæð Húshluti AVD-1/7</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">DAGSETNING</td> <td style="font-size: x-small;">RGG</td> <td style="font-size: x-small;">DAGSETNING</td> <td style="font-size: x-small;">09.01.2000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">FRÉTTINGAR</td> <td style="font-size: x-small;">RGG</td> <td style="font-size: x-small;">SKALA</td> <td style="font-size: x-small;">1:50</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">RETTINGAR</td> <td style="font-size: x-small;">RGG</td> <td style="font-size: x-small;">DAGSETNING</td> <td style="font-size: x-small;">08.02.2000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">RISNAFUR</td> <td style="font-size: x-small;">RGG0100001</td> <td style="font-size: x-small;">BLAÐ</td> <td style="font-size: x-small;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="font-size: x-small;">ÞRIFA</td> <td style="font-size: x-small;">B</td> </tr> </table>	DAGSETNING	RGG	DAGSETNING	09.01.2000	FRÉTTINGAR	RGG	SKALA	1:50	RETTINGAR	RGG	DAGSETNING	08.02.2000	RISNAFUR	RGG0100001	BLAÐ	4			ÞRIFA	B
DAGSETNING	RGG	DAGSETNING	09.01.2000																			
FRÉTTINGAR	RGG	SKALA	1:50																			
RETTINGAR	RGG	DAGSETNING	08.02.2000																			
RISNAFUR	RGG0100001	BLAÐ	4																			
		ÞRIFA	B																			