25.07.1997
Í afgreiðslu og móttökugangi eru sett inn tvö ný niðurföll,
og staðsetningu niðurfalla breytt.
Hæðarkótum er breytt úr 3.89m í 3.95m við ristar.
Allar ámálsettar lagnir Ø 100mm PVC.

28.07.1997
Í afgreiðslu og móttökugangi er sett inn eitt nýtt niðurfall.
Niðurföll í kæligeymslu leiðrétt.
Niðurföll í kæligeymslu hnitasett upp á nýtt.

Í kæligeymslu er sami kóti
á öllum niðurföllum og lögnum
er liggja að þeim.
Ristar K=3.95m
Lagnir K=3.59m



Punktur	X hnit	Y hnit	Punktur	X hnit	Y hnit	Punktur	X hnit	Y hnit	Punktur	X hnit	Y hnit
L1	23.772,4123	8.971,3135	L10	23.782,3851	8.963,7526	L19	23.792,1184	8.959,3026	L28	23.802,0043	8.952,6078
L2	23.772,9109	8.963,9804	L11	23.782,7311	8.958,6644	L20	23.792,6170	8.951,9695	L29	23.802,4500	8.946,0529
L3	23.773,4094	8.956,6474	L12	23.783,2297	8.951,3313	L21	23.793,0627	8.945,4147	L30	23.802,8489	8.940,1865
L4	23.773,8083	8.950,7809	L13	23.783,6754	8.944,7764	L22	23.793,1792	8.939,5290	L31	23.803,2946	8.933,6316
L5	23.774,2072	8.944,9145	L14	23.783,7919	8.938,8908	L23	23.793,6249	8.932,9742	L32	23.803,5937	8.929,2318
L6	23.774,4234	8.937,5622	L15	23.784,2376	8.932,3359	L24	23.793,9240	8.928,5743			
L7	23.774,8223	8.931,6957	L16	23.784,5367	8.927,9361	L25	23.800,6612	8.972,3622			
L8	23.775,1214	8.927,2959	L17	23.791,2739	8.971,7239	L26	23.801,1598	8.965,0291			
L9	23.781,8866	8.971,0857	L18	23.791,7725	8.964,3909	L27	23.801,5057	8.959,9409			

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
08 DES. 1997
Sigurbjartur Helgason

T11 TEIKNISTOFAN SMIÐJUVEGI 11
200 KÓPAVOGI
S: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkheiti	SÍF Birgðast. Fornubúðir 5	Mkv.	1:100
Verkhluti	Frárennslislagnir	Dagsetning	05.05.1997
Bjarni Árnason MTFI Ragnar Gunnarsson MTFI	Hannað Ragnar Gunnarss. Teiknað Auður Eik	Blað nr. Breytt	2.03 28.07.1997