



Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 08. DES. 1997
 Sigurbjartur Halldórsson

Jh 1/12 1997
 HEILBRIGÐISEFTIRLIT
 HAFNARFJARÐARSVÆÐIS
 Heilsugæslustöðinni Sólvangi
 Pósthólf 440-222 Hafnarfjörður
 Sími 565 2600
 T. Halldórsson

SKÝRINGAR:
 SKILJA OG TENGIBÚNAÐUR ERU SAMKVÆMT DIN 4040 OG
 ER NS-RENNSLI 10 l/s.
 SKILJA ER FRÁ BORGARPLASTI HF EÐA SAMBÆRILEG.
 SKAL NIÐURSETNING OG ALLUR FRÁGANGUR VERA Í
 SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUR, STAÐLA OG
 LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.
 OFAN Á SKILJUR OG TENGIBRUNNA SKLA SETJA 50cm
 ÞYKKA STEYPU MÊÐ EINFALÐRI BENDINGU, #K10 c/c200,
 SEM NÆR 20cm ÚT FYRIR BRUNNA. STEYPA SKAL VERA
 S250.

T11 TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11
 200 KÓPAVOGI
 S: 564 4680 FAX: 564 4681
 Verkhelti SÍF Birgðast. Fornubúðir 5 Mkv. 1:2
 Verkhlufti Fituskilja Dagsetning 19.11.1997
 Bjarni Arnason MTFI Hannað Ragnar Gunnarsson, Blað nr. 203 A af
 Ragnar Gunnarsson MTFI Telknað Ragnar Gunnarsson Breytt