

# STEINSTEYPA

Brotþolsflokkur:

Sementsmagn í 1 M<sup>3</sup> steypu 300 kg/m<sup>3</sup>  
Steypustyrkleiki S 250  
Vatnssementstala v/s 0,45 - 0,50  
Loftinnihald sé 5 - 6 % við niðurlögn

Sigmál 6 - 10 cm

Loftblendl 5 - 6 %

Stærsta kornastærð 19 mm í járnþentum veggjum  
32 mm í járnþentum plötum

## Steypuhula á járnþendingu

Undirstöður 5 cm  
Útflétir 3 cm  
Innflétir 2 cm

## Skýringar

Steypugæði S 250 samkvæmt ísl. staðli, sem í gildi er í veggj og plötur.  
Steypustyrktarstál B 500 NC merkt -K  
Í kringum öll múrop koma 2 K 12 nema annars sé getið og  
nál lárátt járn minnst 70 cm út fyrir opin eða samfeld  
yfir flétri op.  
Járn upp með múropum skulu ná frá gólf og 60 cm upp fyrir  
plötu eða uppí port.  
Í járnþenta bita og súlur þar sem járn ná ekki nógu langt  
út fyrir opin komi vinklar K 12 mm L=60+60 cm fyrir hvert  
járn.  
Efst í veggj efri hæðar koma 2 K 12 heil fyrir horn  
og nál 70 cm fyrir horn þar sem við verður komið.

Samþykkt þann

19. des. 2012

Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði  
E.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

## Breytingar

Breytingar	

FURUÁS NR.23-25-27, HAFNARFIRÐI

HERMANN ISEBARN MTFI  
TEIKNISTOFA HAMRAVÍK 82  
s 8487250 kt 050244-4319 netfang h1s1@simnet.is

Mál JÁRNÞENT STEINSTEYPA  
Dags. nóv. 2012 SKÝRINGAR  
Blað 13

Yfirand

Hannað

Hermann Isebarn