

STEINSTEYPA

Brotþolsflokkur:

Sementsmagn í 1 M³ steypu 300 kg/m³
Steypustyrkleiki S 250
Vatnssementstala v/s 0,45 - 0,50
Loftinnihald sé 5 - 6 % við niðurlögn

Sigmál 6 - 10 cm

Loftblendl 5 - 6 %

Stærsta kornastærð 19 mm í járnþentum veggjum
32 mm í járnþentum plötum

Steypuhula á járnþendingu

Undirstöður 5 cm
Útfletir 3 cm
Innfletir 2 cm

Skýringar

Steypugæði S 250 samkvæmt ísl. staðli, sem í gildi er í veggj og plötum.
Steypustyrktarstál B 500 NC merkt -K
Í kröngum öll múrop koma 2 K 12 nema annars sé getið og
nál lárétt járn minnst 70 cm út fyrir opin eða samfeld
yfir fleiri op.
Járn upp með múropum skulu ná frá gólfi og 60 cm uppfyrir
plötu eða uppf. port.
Í járnþenta bita og súlur þar sem járn ná ekki nógu langt
út fyrir opin komi vinklar K 12 mm L=60+60 cm fyrir hvert
járn.
Efst í veggj efri hæðar koma 2 K 12 heil fyrir horn
og nál 70 cm fyrir horn þar sem við verður komið.

Samþykkt bann

28. jan. 2013

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Frólfur S. Gunnlaugsson

Breytingar

Breytingar	

FURUÁS NR.8-10, HAFNARFIRÐI

HERMANN ISEBARN MTFI
TEIKNISTOFA HAMRAVIK 82
s 8487250 kt 050244-4319 netfang his1@simnet.is

Mál	JÁRNÞENT STEINSTEYPA
Dags.	nóv. 2012
Blað	13
SKÝRINGAR	
Yfirfarir	
Hannað	<i>Hermann Iseborn</i>