



SKAMMSTOFUN	HEITI	ÞVERMÁL VARNSLA AD/FRA 1 mm
HL	HANDLAUS	32 / 40
BK	BARKA	40 / 30
ST	STURTA	40 / 50
GN	GOLFNIDURFALL	100 / 100
EV	ELDHUSVASKUR	40 / 50
V5	SHOLVASKUR	40 / 50
VU	VARNSSALERNI	100 / 100
DU	ÞVOTTAVEL	25 / 32
GN 1	GOLFNIDURFALL	50 / 70
UP	UPPBUDTTAVEL	40 / 50

**SKYRINGAR FRÆRRENSLISLÖGN:**  
Allir kótar eru í hæðarkerfi

Aður en vinna er hafin við lögn skal ath. hvort tryggt sé að halli náist nægur þ.e. 20 0/00 frá brunni við hús að tengingu við götulögn. Pipur skulu lagðar á vel þjappaða undirstöðu úr sandi eða finni mól þannig að ekki sé hætt á að lögnin brotni eða sigi. Grunnlagir skulu vera PVC SHALPLAGNIR. og þannig lagðar að þær hvíli á belgjum en ekki á muffum. Þeygjur á lögn skal framkvæma með þar til gerðum beygju- stikkjum og skal þess gætt að lögnin sé bein á milli þeirra öll samskeyti skulu þétt með gúmi hringjum. Fylla skal yfir lögn með finni mól og þjappa efnið vel að þeim. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ AKVÆÐI GILDANDI BYGGINGASAMPYKKTAR UM HOLRASALAGNIR.

HAFNARFJARDARBER  
8. marz 1994  
BYGGINGAÞEYGLA  
JOHANNES PÉTUR SÖNN

RVK Í EYBÚ REIKN. ÖP. TEIKN. GLI YFIRF. MÆLIKV. 1:50	<b>HUSASMÍÐJAN</b> H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	GERÐ NR. VERK NR. <b>S 772</b> TEIKN NR.
	<b>FURUBERG 1</b> <b>HAFNARFIRÐI</b>	
	FRÆRRENSLI GRUNNMYND	