


ALMENNT:


HÉDIR ERU Í M Í HÉDARKERFI REYKJAVÍKUR.



TAKNAR HÉD 21.7 M Í SNIDMYND.




TAKNAR HÉD A PLÖTU 21.7 M Í GRUNNMYND.



TAKNAR AÐ ÞYKKT PLÖTU EDA VEGGJAR SÉ 18 CM.

ÖLL ONEFND MÁL ERU Í CM.



VEGGUR MED TVÖFALDRI JARNAGRIND.



VEGGUR MED EINFALDRI JARNAGRIND.



JARNBENT SULA.

ALAGSFORSENDUR:

LEYFT ALAG A GRUNN:

MÓL OG SANDUR:

FYLLING SKAL VERA VEL ÞJÓPPUÐ OG FROSTÖRUGG OG SKAL EKKI ÞJAPPAST Í ÞYKKARI LÖGUM EN 30-40 CM. VÆTA SKAL FYLLINGU VEL SVO HUN NAI HAMARSPJÓPPUN.

KLÖPP: $\sigma = 40$ T/M².

SNJÓALAG: 100 KP/M².

VINDALAG: 150 KP/M².

NOTALAG: 150 KP/M².

TRÉVIRKI:

LIMTRÉ:

L - 40 SKV. FLOKKUN "NORSK LIMTREKONTROLL", LIMT MED "U-LIMI" (VATNSPOLID), SAMBERILEGT AÐ GÆÐUM VIÐ LIMTRÉ FRA LIMTRÉ H.F. AÐ FLÖÐUM.

ANNAD TIMBUR:

V. FLOKKUR EDA BETRA (K18 SKV. DS 413). TIMBUR, SEM ER UTANHÜSS, SKAL GAGNFUVERJA A VIÐURKENNDAN HATT. TIMBUR INNHÜSS, SEM LIGGUR Í EDA VIÐ STEYPTA BYGGINGARHLUTA, SKAL FÚAVERJA MED CARBOLIN EDA SAMBERILEGU EFNI. MILLI STEYPU OG TIMBURS SKAL LEGGJA TJÓRUPAPPA EDA OLIUSODID MASONIT.

STÁLVIRKI:

STÁLGÆDI: ST. 37.2 (ANNAD EN BENDISTAL).

RYDVÖRN:

ALLT STAL, SEM EKKI ER ÍSTEYPT, SKAL HEITGALVANHÚDA. SÝNILEGT STAL SKAL AUK ÞESS MÁLAÐ MED EPOXY-GRUNNI OG SÍÐAN MÁLAÐ MED TVEIMUR UMFERÐUM AF EPOXY-LAKKI.

ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG FESTIJARN SKULU VERA HEITGALVANHÚDUÐ EDA RYDVARIN A ANNAN JAFNGÓÐAN HATT.

JÄRNBENDING:

ALMENN ARVÆDI OG STAÐSETNING, SJA ÍST 10 Í 6.1.

STAL MERKT K ER KAMBSTAL KS 40 ($\sigma_f = 4000$ KP/CM²).

STAL MERKT R ER SLÉTT STAL ($\sigma_f = 2400$ KP/CM²).

← KAMSTAL Í NEDRI BRÚN PLÖTU/YTRI BRÚN VEGGJAR.

← KAMSTAL Í EFRI BRÚN PLÖTU/INNRI BRÚN VEGGJAR.

← $K10 \frac{1}{2} 20$ BITT 10 MM KAMBJARN, L = 60 CM, A HVERJA 20 CM A SVÆÐI, SEM MALLINA NÆR YFIR.

← ENDI A KAMBJARNI.

← JARN, SEM BEYGIST SKEYTILENGD INN Í AÐLIGGJANDI VEGG.

← GEFUR STEFNU JARNA, SEM LEGGJAST NÆST YFIRBORDI STEYPU.

‡ EINFOLD JARNAGRIND Í KROSS Í MIDJUM VEGG.

2 × ‡ TVÖFOLD JARNAGRIND Í KROSS, HVOR UM SIG STAÐSETT Í UTBRÚN VEGGJAR.

UM BENDISTAL ALMENNT, SJA ÍST 10 Í 3.

SKEYTILENGD JARNA:

Í PLÖTUM OG VEGGJUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN ÞRÍÐJA HVERT JARN Í SAMA ÞVERSNIDI, NEMA ANNAD SÉ SYNT A TEIKNINGUM.

SKEYTILENGD:	K8	MINNST	40	CM.
	K10	-	50	-
	K12	-	60	-
	K16	-	80	-
	K20	-	100	-

SÉ ANNAD EKKI TEKID FRAM, SKAL SETJA 2K12 Í KRINGUM DYRA- OG GLUGGAOP OG Í VEGGENDA. JARN SKULU NA A.M.K. 60 CM UT FYRIR OP.

FJARLEGD JARNA FRA STEYPUYFIRBORDI:

	MINNSTA HULA Í CM.		
	VEGGIR/PLÖTUR	BITAR	SÖLUR
INNANHÜSS.	2	3	3
UTANHÜSS.	4	4	4
STEYPT AÐ JÖRD.	6	6	6

JARNUM SKAL HALDID FRA MÖTUM MED ÞAR TIL GERÐUM KLOSSUM UR PLASTI EDA STEINSTEYPU. BIL MILLI LARÉTRA JARNA Í BITUM ER 3 CM FYRIR ≤ 16 MM JARN, EN 4 CM FYRIR SVERARI JARN.

STEINSTEYPA:

ÖLL STEYPA OG STEYPUVINNA SÉ Í SAMRÉMI VIÐ ÍST 10, FRAMKVEMDAFLOKK B.

BROTPOLSFLOKKAR STEYPU:

BYGGINGARHLUTAR:	BROTPOLSFLOKKUR:
UNDIRSTÖÐUR, BOTNPLATA	S-200
AÐRIR BYGGINGARHLUTAR	S-250

TITRA SKAL ALLA STEYPU Í MÖTUM.

SIGNAL: 6 - 10 CM.

LOFTBLENDI: Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI, SVO LOFT-INNIHALD VERÐI 5,5 ± 1,0 %.

V/S - TALA: ≤ 0,55.

SEMENT: ≥ 300 kg/m³.

D_{max}: HAMARSKORNASTERÐ MALAR:
- 19 MM (3/4") Í JARNB. VEGGJUM.
- 32 MM (1 1/4") Í JARNB. PLÖTUM.

STEYPUVINNA: SJA ÍST 10 Í 7.



FURUHLÍÐ 16, HAFNARFIRÐI

BR.	DAG.	BREYTING	BURÐARVIRKI, SKÝRINGAR.		
JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR FVFI LINDARBERGI 60 • 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 653696 16 2.68.25			REYKJAVÍK, Þ. 20.3. 1993 TEIKN JK REIKN JK ATH. SAMP	KVARÐI ENGINN VERK BL. NR. BR.	8 1-01