



- SKÝRINGAR:**
- ① Ø 70 pl. í gólf gegnumrennsli NF.
 - ② Ø 25 j bikað vafið striga og bikað á ný
 - ③ Ø 32 pl. vatnsheimæð.
 - ④ Ø 100 pl. hengt undir plötu.
 - ⑤ Ø 400 hreinsibrunnur.
 - ⑥ Ø 32 pl. affall hitaveitu.

SKAMMSTÖFUN.	HEITL.	ÞVERMÁL VATNSLÁS AD / FRÁ Í mm.
HL.	HANDLAUG	32 / 40.
BK.	BADKAR	40 / 50.
ST.	STURTA.	40 / 50.
GN1.	GÓLFNIDURFALL.	100 / 100.
GN2.	GÓLFNIDURFALL.	50 / 70.
EV.	ELDHÚSVASKUR.	40 / 50.
SV.	SKOLVASKUR.	40 / 50.
VS.	VATNSALERNI.	100 / 100.
FV.	ÞVOTTAVÉL.	25 / 32.
UP.	UPPÞVOTTAVÉL.	40 / 50.

SKÝRINGAR FRÁRENNSLISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI HAFNARFJARDAR. ÁÐUR EN VINNA ER HAFIN VÍÐ LÖGN SKAL ATH. HVORT TRYGGT SÉ AD HALLI NÁIST NÆGUR Þ.E. 20% FRÁ BRUNNI VÍÐ HÚS AD TENGINGU VÍÐ GÖTULÖGN. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD LÖGNIN BROTNI EDA SIGL. GRUNNLAGNIR SKULU VERA STEINSTEYPTAR EDA PVC. GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AD ÞÆR HÍVILI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNÍÐ VEL AD ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AD OG YFIR DRENLOGN MEÐ DRENMÖL Í STAD SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL ÁÐUR EN FYLLT ER AD HÚSI. ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKV.EDR.IGREITITÆLNU GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRESALAGNIR.

BR. 7 JÚLÍ 1998

Byggingaáttírólf Hafnarfjarðar
 Sigurbjartur Halldórsson
 21 JÚLÍ 1998

FURUHLÍÐ 18 HAFNARFIRÐI.
FRÁRENNSLI GRUNNMYND.
 JÚNÍ. 1997 MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson fífi kt. 010448-3959 S - 5675107
 Sigurður Sigurðsson kt. 021146-2349 S - 5666613