



MERKINGAR:

1. Sperra 50x200
2. Vinkill BMF 140x50x3x40 1 stk. hvoru megin við sperru, borðabolti 12x70 í gegnum sperru.
3. Borðab. 12x70, 1 stk. pr. vinkil.
4. Reimstykki timburburðarvegs 45x95
5. Borðab. 12x110 milli timburs komi tvíhlíða Ø 70 mm. buldogplata skífa undir bolta 40x4 ferkantskífa.
6. Galv. girði 40x2 yfir reimstykki og 30cm. niður á stöð hvoru megin. Negling kambá 40/60 3 stk. hvoru megin í stöð. Stöð 45x95 c/c 60 cm.
7. Galv. girði 40x2 undir fótstykki og 30 cm. niður á stöð hvoru megin. Negling kambá 40/60 3 stk. hvoru megin í stöð.
8. Múrb. 12x150 c/c 60 cm.
9. Fótstykki burðarveggjar 45x95
10. 20 mm. vatnslæðning
11. 35x35 neglist utaná sperru m. 3 stk. 3" galv.
12. 50x150 L=30 cm. neglist utaná sperru m. 4 stk. 4" galv.
13. Bárustál, sjá neglingu í skýringatexta.
14. Þakpappi.
15. Þakklæðning sjá neglingu í skýringatexta.
16. Ø 40 útloftunarrör 1 stk. í hvert sperrubíl.
17. Lykkja 5x50 yfir sperru innstept í útvegg.
18. 50x50 neglist upp undir sperru m. 2 stk. 4" galv. í hverja sperru.
19. 12 mm. krossiður
20. Járnbending útveggjar K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt í ytri brún veggjar.
21. Kantblíkk
22. 50x200 c/c 60 cm. negl í gegnum þakklæðningu m. 3 stk. 4" galv.
23. Múrbolti 10x120 c/c 60 cm.
24. Sperra 50x200
25. K-16 L=50 cm. í gegnum bita.
26. Stálbiti IPE 220
27. 25 mm. frauðplast við enda á bita.
28. Borðab. 12x70
29. Stálplata 150x60x5 rafsoðin við bita.
30. 4 mm. rafsuða allan úthring súlu
31. Borðab. 12x70 1 stk. í hvorn vinkil
32. Þakrenna
33. Stálsúla 90x90 veggþykkt 4 mm.
34. Múrb. 12x150
35. Stálplata 120x120x6 m. ásoðnum lykkjum K-12 100x150 2 stk. innstept í plötu.
36. Stálplata 95x60x5 rafsoðin á bitaenda.
37. Borðabolti 12x70 í gegnum stálplötu og veggjastöð 1 stk. hvoru megin við stálbita.

BR. Í OKT '98



FURUHLÍÐ 18 HAFNARFIRÐI.
SNIDMYNDIR.

JÚNÍ 1997 MKV. 1:10.

Jóhannes Pétursson síff kt. 010448-3959 S - 5675107

Sigurður Sigurðsson kt. 021146-2349 S - 5666613

