



MERKINGAR:

1. K-10 c/c 20 í ytri brún járnending útveggja.
2. Járnending berandi plötu, sjá grunnmynd.
3. Járnending grunnplötu á fyllingu K-10 c/c 30.
4. 75 mm. frauðplast einangrun undir grunnplötu rúmþ. 25 kg./m³
5. 75 mm. frauðplast 50 cm. niður á sökkulveggji að innan allan úthring rúmþyngd 25 kg./m³.
6. 2 K-12 í efri brún sökkla allan úthring.
7. Járnending veggur að fyllingu K-12 c/c 20 lárétt og lóðrétt í ytri brún.
8. 2 K-12 í neðri brún sökkla allan úthring.
9. Stöð burðarinnveggjar efri hæðar 45 x 95, sjá nánar á öðru blaði.
10. Reimstykki burðarinnveggjar efri hæðar, sjá nánar sérteikn.
11. 2 K-12 í efri brún sökkulinveggja.
12. 2 K-12 í neðri brún sökkulinveggja.
13. Tengijárn K-12 c/c 20 L=150 cm.

BR. I DKT 198

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þarú
25 MAJ 1998
Sigurbjörgur Halldórssón

FURUHLÍÐ 18 HAFNARFIRÐI.
SNIDMYNDIR.
JÚNÍ. 1997

MKV. 1:10.

Jóhannes Pétursson stífi kt. 010448-3959 S - 5675107
Sigurður Sigurðsson kt. 021146-2349 S - 5666613

ABS teiknistofa S - 5675107 5666613