



GRUNNMYND ÞAKS 1:50

SKÝRINGAR

MEGINHLUTI ÞAKS ER BORINN UPPI AF SPERRUM 50x225 SEM FESTAST Í MÆNI VID STÁLBITA IPE 180 EDA STEYPAST INN Í VEGG. ÞAR SEM SPERRUR GANGA Í GEGNUM STEYPU FÚAVERJAST ÞÆR, A.M.K. 2 UMFERDIR VEL INN FYRIR VEGG ÞAR SEM TIMBUR BOLTAST Á ÚTVEGG SKAL SETJA TJÖRU-PAPPA Á MILLI TIMBURS OG STEINS.

ÞAKID ER HEILKLÆTT MED 25x150 SEM NEGLIST Í HVERJA SPERRU MED 3 STK. 31/75 KAMBSAUM (EDA SAMBÆRILEGU). NEGLINGARBORD SKULU VERA HEILLEG OG Í SEM MESTUM LENGÐUM.

ÞAKJARN SKAL NEGLT MED HEITGALVANHÖDUDUM KAMBSAUM 34/60. FYRSTA RÖÐ KOMI CA. 20 CM FRÁ ÞAKBRÚN Í HVERJA HÁBÁRU EN VÍXLIST Á 2 BORD. NÆSTU 2 RADIR KOMI MED CA. 40 CM MILLIBILI Í ADRA HVERJA HÁBÁRU ANNAR STADAR SE NEGLT Í ADRA HVERJA HÁBÁRU MED 60 CM MILLIBILI. Á GÖFLUM KOMI SIDAN AUKARÖÐ ER NÁI 120 CM INN Á ÞAK

ÁSKILIÐ, ELDRI TEIKNING ÖGILD

Byggingafráttir Hinnarfarðar
Algreitt þann
31 MAI 1996
Sigrún Halldóttir
Sigrúnartúr Halldóttir

C	05.96	Sperrur við þakglugga	ÁÖG	VERKHEITI	FURUHLIÐ 19-23	HAFNARFIRDI	KVARDI	1:50	TEIKNINR.	B-05
B	04.96	ÞAKGLUGGAR HÚS NR.19-23, SKORSTEINN OG GAFLUGGAR Á HÚSI NR. 19.	ÁÖG	ÞAKVIDIR	GRUNNMYND OG SNID				BLAD NR.	
A	04.96	SNID D'-D', FESTING STÁLBITA.	ÁÖG	HANNAÐ:	ÁÖG	TEIKNAD:	ÁÖG	YFIRFARID:	DAGS.: DES. 1995	
		BREYT. DAGS. TEXTI	AF	SAMÞYKKT:	Þórunn Ólafsdóttir				KT.: 190561-3809	

