



RÚMMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA 1. OG 2. HEDAR
MKV.: 1:50

OFNATAFLA FYRIR FURUHLÍÐ 31				<table border="1"> <tr><td>A</td><td>G</td></tr> <tr><td>B</td><td>H</td></tr> <tr><td>C</td><td>I</td></tr> <tr><td>D</td><td>J</td></tr> <tr><td>E</td><td>K</td></tr> <tr><td>F</td><td>L</td></tr> </table>		A	G	B	H	C	I	D	J	E	K	F	L	FRAM-RÁSAR-LOKI	BAK-RÁSAR-LOKI	STAD-SETNING Í HÚSI OG ATH.
A	G																			
B	H																			
C	I																			
D	J																			
E	K																			
F	L																			
OFN NR.	HITAPÖRF WÖTT	BREIDD max cm	HÆÐ max cm	LOKI Á Túr	LOKI Á Retúr															
0,1	2592	200	70	A	D		FJVR-10	BÍLGEYMSLA												
0,2	1379	200	70	A	B		FJVR-10	HOBBYHERBERGI												
ALLS:	3971																			
1,1	849	90	70	A	D		FJVR-10	HERBERGI												
1,2	817	90	70	A	D		FJVR-10	HERBERGI												
1,3	566	75	70	A	B	RA-N10		GANGUR												
1,4	529	55	60	A	B	RA-N10		ANDDYRI												
1,5	1241	180	70	C	D		FJVR-11	HJÓNAHERBERGI												
1,6	2156	140	70	A	B	RA-N10		HOL												
1,7	1121	210	23	A	D	RA-N10		STOFA												
1,8	1943	80	50	C	B	RA-N10		BORDSTOFA												
1,9	1465	80	70	C	D		FJVR-10	ELDHÚS												
1,10	633	50	60	C	D		FJVR-10	BVOTTAL/GEYML.												
1,11	200	50	80	E	F		FJVR-10	BADHERB./HANDKOFN												
1,12	410	50	60	C	D		FJVR-10	SNYRTING												
ALLS:	11930							VIÐ AÐ TAKA Í NOTKUN MILLILOFT BETIST VIÐ												
Flutt:	3971							3500 WÖTT ÞÁ ALLS												
SAMT:	15901							WÖTT = 19400 WÖTT												

08 JULI 1997

BR:	DAGS:	EDLI BR:	SIGN:
STADUR:	FURUHLÍÐ 31		
SVEITAF:	220 HAENARFJÖRDUR		
TEXTI:	RÚMMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA LOG 2. HEDAR.		
EPN:			
DAGS:	08 JULI 1997		
VERK NR.:	15		
TEIKN NR.:	110		
MKV.:	1:50		
HANNAÐ:	SIGURBJ HALLD		
TEIKNAD:	SIGURBJ HALLD		
YFIRE:	SIGURBJ HALLD		
SIGURBJARTUR HALDORSSON			
SUDURGÖTU 78			
HS 51-511 7			
UNDIRSKRIFT ABYRGÐARHAFA			