



HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR  
GRUNNMYND 2. HEDAR MKV.: 1:50

**HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR:**  
ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM STADLI. ÍST. 64.  
GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINANGRUN IHÚS SÉ SKV. BYGGINGAREGLU-  
GERD. EINANGRUNNARÞYKKT VEGGJA 10CM OG  
ÞAKS 20CM.  
VINNTÁKN VEGNA LAGNA:  
PU= PÍPUR UPP  
PN= PÍPUR NIÐUR  
PUL= PÍPUR UNDIR LOFT  
PVG= PÍPUR VIÐ GÓLF  
YP= LS=YFIR ÞAK (LOFTRÆSTING FRÁVEITU- OG LOFTRÆSTILAGNA  
Í TÖDU YFIR ÞAKI Ø 70 MM PP. (LS=LOFTUNNARSTAMMI))  
LR=LOFTRÆSTING (SJÁLFSOGANDI) Ø110 MM BLIKK.  
KV= KALDAVATNSHEIMÆÐ Ø 32 PEH.  
HV= AFRENNSLI HITAVEITU Ø 32 PEH.  
VINNTÁKN VEGNA HREINLÆTISTÆKJA OG LAGNA:  
BK=BADKER EV=ELDHÚSVASKUR  
HL=HANDLAUG SK=SKOLKRANI/SKOLVASKUR  
ST=STURTA VS=VATNSSALERNI  
UP=UPPÞVOTTAVÉL ÞV=ÞVOTTAVÉL  
NF=NIÐURFALL GNF=GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL  
SNF=SVALANIÐURFALL ÞN=ÞAKNIÐURFALL MIN. Ø 70MM  
KV=KALT VATN HV=HITAVEITA...  
GSV=GRJÓTSVELGUR MIN 1,5M3  
ÖNF=ÖRYGGISNIÐURFALL AF SVÖLUM

**HITALAGNIR:**  
MÍÐAD ER VIÐ HITASTIGSMUN. ΔT = 40 °C  
HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÁRNPIPUR MED SKRÚFUDUM  
TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST MED AMK. 20MM GLERULLAR-  
HÓLKUM OG VEJFAST MED PLASTI EDA SÍSÁLPAPPA.  
Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFUR, STILLITÉ OG  
SJÁLFVIRKIR OFNOKAR.  
ÖFNASTÆRDIR SKULU MÍÐAST VIÐ HITAVEITU T = 40 °C.  
ÁLLAR TENGINGAR AD OG FRÁ ÖFNUM ERU 10MM. NEMA  
ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM.  
HITALAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED AMK. 6BARA ÞRÝSTINGI  
= 6KP/CM2, 1KP=9,81N.  
TÁKN FYRIR HITALAGNIR:  
TÚR: \_\_\_\_\_  
RETÚR: \_\_\_\_\_

**VATNSLAGNIR:**  
VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÚÐÁÐAR JÁRNPIPUR MED  
SKRÚFUDUM TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST SEM HITALAGNIR.  
KALDAR PÍPUR OG TENGISTYKKI VEJFAST FYRST MED  
PLASTI EDA SÍSÁLPAPPA.  
VATNSLAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED AMK. 8BARA ÞRÝSTINGI  
= 8KP/CM2, 1KP=9,81N.  
TÁKN FYRIR VATNSLAGNIR:  
HEITT VATN: \_\_\_\_\_  
KALT VATN: \_\_\_\_\_



BR:	DAGS:	EDLI BR:	SIGN:
STADUR:	FURUHLID 33		
SVEITAF:	220 HAFNARFJÖRÐUR		
TEXTI:	HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR.		
EFNI:	GRUNNMYND 2. HEDAR		
DAGS:	4. 1998		
VERK NR.:	F033		
TEIKN NR.:	109		
Mkv.:	1:50 / 1:10		
HANNAD.:	SIGURBJ. HALLID		
TEIKNAD.:	SIGURBJ. HALLID		
YFIRF.:	SIGURBJ. HALLID		
SIGURBJARTUR HALLDÓRSSON			
SUDURGÖTU 78			
HS 565-5707			
UNDIRSKRIFT ÁBYRGDARHAFNA: Sigbj. Hallid			