



Skýringar

Sökkjar og gólf eru staðsteypt
Undir plötu 3" plasteinangrun
Húsið er staðsteypt í einangrunarmót "Polycrete.,
Utan á einangrun er mörkerfi í net, upps. samkv.
leiðbeiningum frá framl. Innaná útveggi koma gífs-
plötur beint á einangrun.
Burðarvirki þaks eru kraftsperrur c/c 61 cm
Klæddar með 19 mm nótuðum krossvið pappi
og málmklæðning. Einangrun í þaki 8" steinull.
Loft í stofu og bílg. er tekið upp í þak, þar er
burðarvirki fimtrébitar sem hvíla á burðarveggjum
og stálsúlum. Allt stálvirki er eldvaríð.
Þar eru 9" sperrur og 8" steinull.
Hiti í gólfi.
Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2.
Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1
ALLT GLER ER K-GLER
G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn
renni örugglega og óhindrað að niðurfalli
Vélræn loftfræsting frá rýmum án glugga
Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð.
Frágangur í löðarmörkum í samráði við nágranna
Burðarvirki og lagnir Tæknivangur s.f.
Magnús Gylfason tæknifræðingur

Nýtingarhlutfall

Löð flatarmál = 869,1 m²
Grunnflötur húss = 195,8 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,23

Kónunartölur

U-gildi(W/m² K) Ti = > 18 C °
Þak 0,2
Útveggir 0,4
léttir útveggir
einangraðir í grind 0,3
Gluggar(karmar, gler,
vegið m.t K-gler 2,0
Hurðir 3,0
Gólf á fyllingu 0,3
Útveggir vegið meðaltal 0,85
Allt gler er K-gler

BREYTT 13. apríl 2004

Í stað sólskála stækkar stofa. Útveggir
„áður skála“ steyptir í einangrunarmót.
Grunnflötur húss breytist ekki.

TEKNIstofan Verkefni
FURUVELLIR 11
HAFNARFIRÐI
KVARÐI Heiti GRUNNMYND SKÝRINGAR
SNID- AFSTÖÐUMYND

kvarði	1:100	verk.nr	
dags.	25. OKT. 2003	dags br.	13 apríl. 2004
hönnun	G. G.	teikn nr	
teikn	G. G.		A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 fax 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409