



Samþykkt þann
18 DES. 2003
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.n. Kristján Þórarinnsson

Byggingarlýsing:
Húsið er byggt úr steinsteypu, undirstöður gólf og burðarveggir þak er gert úr sperrubjálkum, klætt með 25/150 borðum, pappa og bárustál. Þak er einangrað með 200mm þéttull. Útveggir einangraðir með 100 mm einangrunarplasti og múrhúðaðir. Gólf einangrað með 100 mm einangrunarplasti. Gluggar eru með tvöföldu gleri og kantþéttingar á opnanlegum gluggum. Upphitun er með stálofnum tengdum við hitaveitu. Að utan er húsið múrhúðað og málað, veggir í ljós-gulum lit en þakkantur, gluggar og viðarklæðning í dökk-grænum lit.

Kólnunartölur einstakra byggingarhluta.
Gólf á fyllingu 0,3W/m²C
Útveggur 0,36W/m²C
Gluggar/karmar vmt 2,0W/m²C
Hurðir 3,0W/m²C
Útveggur/gluggar vmt 0,85W/m²C
Þak 0,2W/m²C

Merkingar á brunavörn.
Björgunarop (bxh) →
Flóttaleið við útgang →
Reykskynjari [R]
Slökkvitæki ⊕ ST
Slökkviteppi SLT
Burðarveggur með 60 mín brunamótstöðu REI60
Sjálflhurð milli bílgæmslu og gæmslu EI-CS30.
Loft í bílgæmslu EI60.

Aðrar merkingar:
Loftrás uppúr þaki/úr vegg LR
Niðurfali í gólf GN ⊕

Skráningartala: Furuvellir 14, Hafnarfirði.		Skráningart.: Sigurður P. Kristjánsson															
Löndnúmer: 195151	Kennitala: 101137-3149	Utgáfa: 4.01E	Daga: 3.12.2003														
Matahlutanúmer: 01		Stærðir:															
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-röð	Nokun text	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflokkur m²	Milliflokkur m²	Stiggar m²	Op m²	Brúðflokkur m²	Brúðflokkur að < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúð-rúmmál m³	Nettíðbur m²	Birt íslatarmál m²	Raknitala skiptarúmmála	Skiptarúmmál m³
		Matahlutur			216,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0			824,9	180,9	216,0		854,858
		Botn											43,2				
		01	1.hæð		216,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0			781,7	180,9	216,0		
A		0101	Íbúð	N	0101	187,3			187,3		2,80	4,44	677,8	158,2	187,3	3,82	585,444
A		0102	Bílgæmsla	B	0102	28,7			28,7		2,80	4,44	103,9	24,7	28,7	3,62	89,414
Athugasemdir																	
Bílgæmsla 0102 er eign íbúðar 0101																	
Samselgnir summa																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Nokun text	Birt íslatarmál m²	Skiptarúmmál Sárágn og samselgn m³													
		0101	Íbúð	187,3	585,444	585,444											
		0102	Bílgæmsla	28,7	89,414	89,414											
		Alla		216,0	654,858	654,858											

Breyting nr.	Dagsetning	Það sem breytist	Hönnuður.

Byggingarstaður: Furuvellir 14, Hafnarfirði.			
Verkefni: Aðaluppdráttur-eldvarnarhönnun	Mælikvafi: 1:100	Útg.:	1.
Verk nr.: 0315	Blad nr.: 1,01	Dags: nóv 2003	Veffang: stadalhus@xnet.is
Teiknistofan Staðalhus Síðumúla 31.			
Hönnuður: <i>Sigurður P. Kristjánsson</i>	sími 581-3141	Aðalhönnuður/samræming: <i>Sigurður P. Kristjánsson</i>	sími 581-3149
kt:			