



Skýringar á táknum teikninga.

- (Burdargrindur)
- R03 Burdargrindur í línufré, stáli, steypu eða strengjasteypu
- (Veggur)
- RE10 Barandi veggur í steypu eða frá
- RE9 Ekki barandi veggur í stálgrind/gipsplötum eða íslagnir/gipsplötum.
- A-REH10 Eldvarnarveggur.
- Itteðarski/niðliggj.
- RE10 Húsgólf í steypu
- Húsgólf í stálgrind, stálgrindböndum, stálmál og gipsplötum að neðan.
- Húsgólf í stálgrind, fröngböndum, stálmál og gipsplötum að neðan.
- Húsgólf í línufréttum, fröngböndum, stálmál og gipsplötum að neðan.
- (Hurdir)
- E1-C60 Eldvarnarhurð
- E1-C30 Eldvarnarhurð
- E1-30 Eldvarnarhurð.
- (Gluggar)
- E30 Eldvarnargluggi.

- Klæðingar Evro-A (ljúð klæðingar) áður í flokki 0
 - Evro-B-F (ljúð klæðingar) áður í flokki 2
 - Merking áhættu tákna
 - R Ísinnar burðarvil
 - E Ísinnar heilika
 - I Ísinnar einangrun
 - W Ísinnar vörn fyrir hláttun
 - C Ísinnar sjálfstjórnandi hurð
 - S Ísinnar reykhindrandi byggingahluta.
- Allar eldvarnarmarkir byggingahluta skulu hafa höfð samþykki Brunnaástoðunna ríkisins.

Skýringar vegna eldvarna:

- > B0. Táknar björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- > Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskynjari, staðset júst samkv. teikningu.

Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er forsteypur einingahúsi með stálgrindu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsettar á bjappaðri hraunfyllingu og eða á Múpp. Útveggir: Steypa 6 sm. einangrun 10 sm. steypa 11,5 sm.

Þak, timburperrur heilki eðdar með 25x150 mm borðvíð, þakpappa og þakstáll. Þakeinangrun 200 mm (steinull).

L.R. Táknar loftfæsling. Herbergi og svæði sem liggja að útrugg eru loftfæslt um opnari, glugga. Tokud þessu eru loftfæslt í gegnum blink stokka, sjúftvekjandi eða með vérfanri loftfæslingu eftir því sem við á.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:

Botnplata er einangrun með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangrun 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti. Ötan á einangrun gölfplötu skal leggja þelplást (rakasperra). Útveggir eru einangrun með 100 mm einangrunarplasti.

[Gluggur er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm tofþil í fóstum gluggum en 9mm tofþil í opnategum gluggafögum og hurðum. U-gildi (W/m²K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:

Þak:	Ti=18°C U-gildi: 0,2
Útveggir:	Ti=18°C U-gildi: 0,4
Léttur útveggur einangrunar í grind:	Ti=18°C U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gter vegið meðáttal, K-gler):	Ti=18°C U-gildi: 0,3
Hurdir:	Ti=18°C U-gildi: 0,3
Gólf: á fyllingu og að óþphtuðu rými.	Ti=18°C U-gildi: 0,3
Gólf að útlofti:	Ti=18°C U-gildi: 0,2
Útveggir, vegið meðáttal (veggfletir, gluggar og hurdir):	Ti=18°C U-gildi: 0,3

Að öðru leiti skal miða við að kötnunarþörlur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996.

tifftopdf - www.rubissoftware.com Demo Version

GRUNNMYND MKV. 1:100.

FURUVELLIR

FORSTEYPTAR ÚTVEGGJAEININGAR SKULU FRAMLEIDDAR AF VÍÐURKENNDUM FRAMLEIÐANDA SEM HLOTIÐ HEFUR VOTTUN Á FRAMLEIÐSLU SINNI SAMKVÆMT GR. 120 Í BYGGINGAREGLUGERÐ. AFRITI AF VOTTUN SKAL FRAMVÍSAD TIL BYGGINGAFULLTRÁA MEÐ BURÐARÞOLSTEKNINGUM. FRAMKVÆMDIR VÍÐ BYGGINGUNA SKULU EKKI HAFNAR FYRR EN VOTTUNARVOTTORÐ LIGGUR FYRIR.

FURUVELLIR 16 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@simnet.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1 hæð / skýringartekstar.
Mælikvæði:	1:100.
Undirskrift:	4/3 04 Asp
Blað nr: 1 af 3.	Dagsetning: 8 febrúar 2004.
Breytt:	

Vardandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50. Séruppdráttir skulu unnir þegar aðaluppdráttir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.