



Byggingarlýsing:

Sökkjar og botnplata:
Sökkjar og botnplata eru úr jámbentri steinsteypu einangrað undir botnplötu með 100mm einangrun.

Aðalburðavirki og veggir:
Útveggir eru staðsteyptir 200mm þykkir, einangraðir að innan með 100mm einangrun. Útveggir eru múrhúðaðir að utan og innan.

Milliveggir:
Veggur milli bilageymslu og íbúðarhúss er staðsteyptur E160 veggur. Aðrir innveggir eru staðsteyptir og léttilr gipsveggir.

Þak:
Burðarvirki í þaki er byggt upp með mænibita úr límré 120x500 og þversperrur 50x225 c/c 600, klætt að utan með borðklæðningu, þakpappa og klætt með bárujám. Á þakinu sem er undir 14° er þakpappinn aðalvatnsvöminn og bárujám sett á lektur. Inn í grind er sett 200mm steinullareinangrun með 25mm loftunarbíl, klætt að meðan með gipsplötum. Rennur og niðurföll eru utanálggjandi.

Gluggar og útihurðir:
Allir gluggar eru timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (K-gler). Hurðir eru sléttar timburhurðir.

Byggingin er loftræst með náttúrulegri loftræslu um opnanlega glugga.

STADSETNING Á REYKSKYNJARA

FLÓTTA- EDA BJÓRGUNARLEIÐ
BGO TÁKN UM ELDVARHARVEGG EDA ELDVARNAHURD

KÖLUNARTÖLUR

Hámarksiglið	W/m ² °C
Útveggir	0,36
Þak	0,18
Gólf á fyllingu	0,29
Vegjð meðaltal húss	0,51

Stærðir

	Fermetrar	Rúmmál
Íbúð	225,9	767,5
Bilageymsla	37,7	125,6
Samtals	263,6	893,1

Samþykkt þann
25 MARS 2004
Byggingafulfrúnn / Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

tinytopdf - www.rubissoftware.com - Demo Version

Skráningartafla: Furuvellir 17					Skrásetjari: Friðrik Friðriksson													
Landnúmer: 195154					Kennitala: 211256-4519													
Matshlutanúmer: 01					Dags: 12.2.2004													
Uppskipting og lýsing					Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala		D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m ²	Milliflötur m ²	Stigar m ²	Op m ²	Brúttóflötur m ²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflötur m ²	Birt flatarmál m ²	Skiptarúmmál	Skipta-rúmmál m ³	
Matshluti					263,6	0,0	0,0	0,0	263,6	0,0			893,1	230,7	263,6		782,161	
Botn													0,0					
1. hæð					263,6	0,0	0,0	0,0	263,6	0,0			893,1	230,7	263,6			
A	0101	Íbúð	N	0101	225,9				225,9		2,60	4,40	767,5	199,0	225,9	3,40	676,600	
A	0102	Bilageymsla	B	0102	37,7				37,7		2,82	3,90	125,6	31,7	37,7	3,33	105,561	
B	0103	Útgeymsla	N	0101	18,0				18,0		2,82	3,72						
C	0104	Verönd	N	0101	31,1				31,1									
Athugasemdir																		
Sameignir sumra																		
Eignarhald																		
					Skiptarúmmál													
Eignar-hald		Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Séreign m ³	Séreign og sameign m ³													
0101		Íbúð	263,6	782,161	782,161													
		Alls	263,6	782,161	782,161													

100
Furuvellir 17

Afstöðumynd
Skráningartafla
mkv: 1/100
verknr.: 0352

FRÍÐRIK FRÍÐRIKSSON ARCHITECT FAÍ, 211256-4519, FF-ÁRÍK @ SLANDIA.IS
KLAPPARSTÍG 10, 101 REYKJAVÍK, Sími 5511060, Fax 5511060

TEIKNISTOFAN THAK