



Samþykkt þann
30 MARS 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson



AFSTÖÐUMYND
mkv. 1:500

tifftopdf - www.rubissoftware.com - Demo Version

▲ Grunnmynd - 1. hæð
mkv. 1:100

BYGGINGARLÝSING

Húsið er byggt úr forsteyptum elningum og hvílir á sökkil og plötu úr járnþentri steinsteypu. Á húsinu er timburþak klætt bárujárn. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða léttir timburveggir. Allar klæðningar eru í flokki 1.

1-ÞAK. Þak er gert úr 225x50mm sperrum sem hvíla á steyptum útveggjum og. Einangrað með 200mm þakull, klætt með borðaklæðningu, þar ofan á kemur pappklæðning og bárujárn. Neðan á sperrum er loftaklæðning, fest á raflagnagrind. Þakhalli er 20°.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru úr 300mm forsteyptum samlokueiningum (130mm steypa - 100mm einangrun - 70mm steypa). Einlingarnar eru með ytra byrði úr svartri slípaðri sjávarmöl. Hiutt gaffa verður með timburklæðningu.

3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timbrgluggar settir eftirá í útvegg. Tvöfalt gler er í gluggum og 14mm loftblí.

4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr járnþentri steinsteypu. Einangrað með 100mm steinullareinangrun.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr timbri.

KOLNUNARTOLUR (hámarksgildi):

Útveggir	0.4 W/m2K
Útv. (vegð meðaltal)	0.85 W/m2K
Þak	0.2 W/m2K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m2K
Gluggar og gler	2.0 W/m2K
Hurðir	3.0 W/m2K

SKÝRINGAR:

- HV= Inntak hitaveitu
- VV= Inntak vatnsveitu
- RV= Inntak rafveitu
- S= Inntak síma
- L= Loftæst rými
- NF= Niðurfali
- PNF= Þakniðurfali

BRUNATÁKN:

- Björgunarpop
- Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.
- Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

KÁRI EIRÍKSSON arkitekt FAÍ

VERKSTÆÐI/ARKITEKTA ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsund 5 - 220 Hf.
Sími: 585 9779 - GSM: 699 0999 - Email: kari@aoak.is - www.aoak.is

verkkaup

Hulda og Þröstur

veik **Furuvellir 24, hfj.**

teikning **EINBÝLISHÚS**

teikning nr. **0312**

byggingarlýsing **201**

ADALUPPDRATTUR

hannað KE	teiknað KE	dagur
DESEMBER 2003		

mkv. 1:100 / 500 töluáskrá 0312-201.dwg

bláa blettur **A2** ath! Öll mál eru í millimetrum. Öll mál skal bera undir hönnuð. Mæltu ekki af teikningum, öll mál athugast á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.