



Samþykkt þann
16 JAN. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

lykilmynd

AFSTÖÐUMYND
mkv. 1:500

- breytingar
- A** - 05. des. 2003 - breytingar í samr. við ath. semdir bygg. fulltr.
 - B** - 29. des. 2003 - breytingar í samr. við ath. semdir bygg. fulltr.
 - C** - feb. 2004 - lagfærð málsetning frá húsi að lóðarmörkum

Verkstæði Arkitekta

KÁRI EIRIKSSON arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059
Verkstæði Arkitekta ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsund 5 - 220 Hafnarfjörður
Sími: 565 9779 - Fax: 565 9778 - GSM: 699 0999 - E: kari@ak.is - www.ak.is

A Grunnmynd - 1. hæð
mkv. 1:100

A BYGGINGARLÝSING
Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt og hvílir á sökkul og plötu úr jámbentri steinsteypu. Á húslinu er timburpak klætt bárujárn. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr hleðslustei. Allar klæðningar eru í flokki 1.

1-ÞAK. Þak er gert úr 225x50mm sperrum sem hvíla á steypum útveggjum og stálbitum. Einangrað með 200mm þakull, klætt með borðaklæðningu, þar ofan ákemur soðin pappaklæðning og bárujárn á lektugrind. Neðan á sperrum er loftaklæðning, fest á raflagnagrind. Þakhalli er 4°.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru 180mm steypfir, einangraðir að innan með 100mm steinullareinangrun m. múrhúð. Húsið er múrað að utan með kvartsáferð - litir eru ljósgrár og dökkgrár.

3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar settir eftirlá í útvegg. Tvöfalt gler er í gluggum og 14mm loftbil.

4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu. Einangrað með 100mm steinullareinangrun.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr 100mm hleðslustei.

KÓLNUNARTÖLUR (hámarksgildi):

Útveggir	0.4 W/m ² K
Útv. (vegið meðaltal)	0.85 W/m ² K
Þak	0.2 W/m ² K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m ² K
Gluggar og gler	2.0 W/m ² K
Hurðir	3.0 W/m ² K

SKÝRINGAR:

- HV= Inntak hitaveitu
- VV= Inntak vatnsveitu
- RV= Inntak rafveitu
- S= Inntak síma
- L= Lofttræst rými
- NF= Niðurfall
- PNF= Þakniðurfall

BRUNATÁKN:

- BO - Björgunarp
- E-60 - Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.
- ECS-60 - Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

verkskaup

Helmir og Þorgeir ehf.

verk **Furuvellir 26, hj.**

EINBYLISHÚS

teikning	Grunnmynd, afstöðumynd,	teikning nr.	0309
byggingarlýsing			201

ADALUPPDRATTUR

hannaf.	KE	teiknað	KE	daga.	NOVEMBER 2003
mkv.	1:100 / 500	teiknuskýr.	0309-201.dwg		

blásetaró

A2 ath! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir höndum. Mælið ekki af teikningum, öll mál aithugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.