



Samþykkt þann
 16 JAN. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þórarinnsson

lyklamynd
 AFSTÖÐUMYND
 mkv. 1:500

breytingar
 A - 05. des.2003 - breytingar í samr. við ath.semdir bygg.fulltr.
 B - 29. des.2003 - breytingar í samr. við ath.semdir bygg.fulltr.

Verkstæði Arkitekta
 Kári Eiríksson arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059
 Verkstæði Arkitekta ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður
 Sími: 565 9779 - Fax: 565 9778 - GSM: 699 0999 - E: kari@ack.is - www.ack.is

A Grunnmynd - 1. hæð
 mkv. 1:100
B

A **BYGGINGARLÝSING**
 Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt og hvíll á sökkil og plötu úr járnþentri steinsteypu. Á húsinu er timburþak klætt bárujámli. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr hleðslustelni. Allar klæðningar eru í flokki 1.

1-ÞAK. Þak er gert úr 225x50mm sperrum sem hvíla á steyptum útveggjum og stálbitum. Einangrað með 200mm þakull, klætt með borðaklæðningu, þar ofan á kemur soðin pappaklæðning og bárujám á lektugrind. Neðan á sperrur er loftaklæðning, fest á raflagnagrind. Þakhalli er 4°.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru 180mm steyptr, einangraðir að innan með 100mm steinullareinangrun m. múrhúð. Húsið er múrað að utan með kvartsáferð - litir eru ljósgrár og dökkgrár.

3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar settir eftirá í útvegg. Tvöfalt gler er í gluggum og 14mm loftbil.

4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr járnþentri steinsteypu. Einangrað með 100mm steinullareinangrun.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr 100mm hleðslustelni.

SKÝRINGAR:

- HV= Inntak hitaveitu
- VV= Inntak vatnsveitu
- RV= Inntak rafveitu
- S= Inntak síma
- L= Loftræst rými
- NF= Niðurfall
- ÞNF= Þakniðurfall

BRUNATÁKN:

- BO - Björgunartölur
- EI-60 - Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.
- EICS-60 - Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

KÓLNUNARTÖLUR (hámarksgrá):

Útveggir	0.4 W/m2K
Útv. (vegið meðaltal)	0.85 W/m2K
Þak	0.2 W/m2K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m2K
Gluggar og gler	2.0 W/m2K
Hurðir	3.0 W/m2K

verkskipt
Heimir og Þorgeir ehf.
 vork
Furuvellir 26, hj.
EINBYLISHÚS
 teikning
Grunnmynd, afstöðumynd, teikning nr. **0309**
 byggingarlýsing **201**
ADALUPPDRATTUR
 hannað KE teiknað KE dags. **NOVEMBER 2003**
 mkv. 1:100 / 500 tölvuskrá 0309-201.dwg
 blaðstærð **A2** ath! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafatrúli skal bera undir hönnuð. Mælið ekki af teikningum, öll mál athugast á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.