



Samþykkt þann
19 MAI 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Skýringar:
Húsið er byggt úr steinsteypu, undirstöður, gólf og burðarveggir. Þak er gert úr 48/223-sperrubjúkum, klætt með 25/150 borðum pappa og aluzink-plötum. Þak er einangrað með 200 mm þéttull.
Útveggir eru einangraðir með 100 mm einangrunarplasti og múrhúðaðir.
Undir gólfplötu er einangrað með 100 mm einangrunarplasti. Gluggar eru með tvöföldu gleri og kantþétting á opnanlegum gluggum. Upphitun er með stállofnum tengdum við hitaveitu.
Að utan er húsið múrhúðað og málað, veggir í ljós-gulum lit en gluggar og þakkanfur í dökk-grænum lit.
Innveggir eru gerðir úr Gyproc-plötum á grind úr léttum stálprofilum. Sama gerð á innvegg er í öllum herbergjum, með þeirri undantekningu að í þvottahúsi, snyrtiherbergi og baðherbergi er klætt að innan með rakapólum plötum. Heiti á útfærslu innveggjar er, E 100/100 202 M30 og merkir einfalda grind úr 100 mm léttprofil, með 600 mm milli stöða klætt beggja vegna á stöðir með 2. lögum af 13mm Gyproc plötum og einangrað milli stöða með 30mm veggull. Þessi gerð á innvegg hefur 44dB-hljóðeinangrun og EIA60-brunamótstöðu. Allar innhurðir hafi 35-dB hljóðeinangrun.

Kólnunartölur einstakra byggingarhluta.
Gólf á fyllingu: 0,3 W/m²°C
Útveggur: 0,36 W/m²°C
Gluggar-karmar, vmt: 2,0 W/m²°C
Hurðir: 3,0 W/m²°C
Útveggur -gluggar vmt: 0,85 W/m²°C
Þak: 0,2 W/m²°C

Merkingar á brunavörn SLTD
Björgunarop (bxh) í m.
Útgangur -flóttaleið
Reykskynjari.
Slökkvitæki
Slökkvitæppi

Skráningartífla: Furuvellir 31, Hafnarfirði		Skrásetjari: Sigurður P. Kristjánsson															
Landsúmer: 195188		Kennitala: #####															
Matahlutanúmer: 01		Ulgáta: 4.018															
Uppskjöting og þýðing		Daga: 6.4.2004															
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-væð	Nöfnun texti	Höfnun-rökun	Eignar-hald	Botn-rúm m ²	Miljörúm m ²	Ségar m ²	Op m ²	Brú-rúm m ²	Árúð-rúm m ² að < 1,8	Salarúm m ²	Salarúm max	Brú-rúm m ²	Nálíð-rúm m ²	Birta-rúm m ²	Rakshala skiptarúm m ²	Súpla-rúm m ²
		Matahluti			188,8	0,0	0,0	0,0	188,8	0,0			677,7	158,1	188,8		536,689
		Botn											37,8				
	01	1. hæð			188,8	0,0	0,0	0,0	188,8	0,0			639,9	158,1	188,8		
A	0101	Íbúð	N	0101	158,5				158,5		2,80	4,14	524,4	131,1	158,5	3,35	439,185
A	0102	Blíggjmsla	B	0102	24,0				24,0		3,06	4,14	92,3	20,9	24,0	3,65	80,465
A	0103	Geymsla	N	0101	8,3				8,3		2,53	3,06	23,2	6,1	8,3	2,79	17,019
Athugasemdir																	
Blíggjmsla 0102 og geymsla 0103 er eign íbúðar 0101.																	
Samgagnir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Nöfnun texti	Birta-rúm m ²	Súpla-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²	Ségar-rúm m ²
	0101	Íbúð	164,8	458,204	458,204												
	0102	Blíggjmsla	24,0	80,465	80,465												
	Alls		188,8	538,669	538,669												

1	26. apr. 2004	Aukið við byggingartýsingu, uppbygging innvegja	
Breyting nr.	Daysetning	Það sem breytist	Hönnuður.

Byggingarstaður.			
Furuvellir 31, Hafnarfirði.			
Verkefni	Aðaluppdráttur-eldvarnarhönnun	Málkvæði	Útg.
Verk nr.	0405	Blad nr.	1.01
Dags.	apr 2004.	Veffang	stadalhus@xnet.is
Teiknistofan Stóðumúla 31.			
Hönnuður	Sími 581-3141	Aðalhönnuður/samráðing.	Sími
201137-3149		k.t.	