



hali inni bílskur
 $7m \times = 22,70 =$
 Samþykkt þánn
 27.10 - 27.10 07 APR. 2004
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þórásson
 $= 8500$ hali
 $7 \times 85 = 595$
 $22,10 + 595 = 22,65$ endanlegt

Skýringar
 Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhuðað. Undir botnplötu er 4" plasteinangrun. Spennur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Stálbiti í mæn sem situr á stálsúlum og útveggjum. Allt stávirki eldvarið. Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1. Lagnir eru færðar í rör í rörkerfi G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli. Allt gler er K-gler. Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Nýtingarhlutfall
 LÖÐ = m²
 GRUNNFL. HÚSS SAMT. 199,8 m²
 NÝTINGARHLUTFALL = 0,419

Kónunartölur
 U-gildi(W/m² K) $T_i = > 18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Þak 0,2
 Útveggir 0,4
 léttir útveggir
 einangraðir í grind 0,3
 Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler 2,0
 Hurðir 3,0
 Gólf á fyllingu 0,3
 Útveggir vegið meðaltal 0,85
 Allt gler er K-gler

Hljóðvist
 Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB

BREYTT 4. MARS. 2004
 SÖTT ER UM LEYFI TIL HÆKKA GÓLFKÓT UM 10 CM

TEIKNISTOFAN Verkefni FURUVELLIR 35 HAFNARFIRÐI
 Heiti GRUNNMYND -SNID SKÝRINGAR

kvarði 1:100	verk.nr
dags. 5 NOV. 2003	dags br. 4. APRIL. 2004
hönnun G. G.	teikn nr
teikn G. G.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
 s. 555-2020 fax 555-2021
 Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 0206492409
 www.kvardi.is www.kvardi.vortex.is