



**AFSTÖÐUMYND**  
mkv. 1:500

**KOLNUNARTOLUR (hámarksgildi):**

Útveggir	0.4 W/m <sup>2</sup> K
Útv. (vegló meðaltal)	0.85 W/m <sup>2</sup> K
Þak	0.2 W/m <sup>2</sup> K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m <sup>2</sup> K
Gluggar og gler	2.0 W/m <sup>2</sup> K
Hurðir	3.0 W/m <sup>2</sup> K

**SKÝRINGAR:**

- HV= Inntak hitaveitu
- VV= Inntak vatnsveitu
- RV= Inntak rafveitu
- S= Inntak síma
- L= Loftræst rými
- NF= Niðurfall
- ÞNF= Þakniðurfall

**BRUNATÁKN:**

- BO Stærð Björgunarop
- E-60 Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.
- ECS-80 Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

**A Grunnmynd - 1. hæð**  
mkv. 1:100

**BYGGINGARLÝSING**

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt og hvíll á sökkul og plötu úr jámbentri steinsteypu. Á húsinu er timburþak klætt bárujámli. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr hleðslusteinum. Allar klæðningar eru í flokki 1.

1-ÞAK. Þak er gert úr 225x50mm sperrum sem hvíla á steypum útveggjum og stálbitum. Einangrað með 200mm þakull, klætt með borðaklæðningu, þar ofan á kemur soðin pappaklæðning og bárujám á lektugrind. Neðan á sperrum er loftaklæðning, fest á rafliagnagrind. Þakhall er 6°.

2-ÚTVEGGIR. Útveggir eru 170mm steypfir, einangraðir að innan með 100mm steinullareinangrun m. múrhúð.

3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar settir eftirá í útvegg. Tvöfalt gler er í gluggum og 14mm loftþil.

4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu. Einangrað með 100mm steinullareinangrun.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr 100mm hleðslusteinum.

Samþykkt þann  
26 NOV. 2003  
Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Kristján Þórarinnsson  
*KP*

lykilmynd

breytingar

A - 18. nóv. 2003 - breytingar í samr. við ath. semdir bygg. fulltr.

Verkstæði Arkitekta

*K. Eiríksson*

**KÁRI EIRÍKSSON** arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059  
Verkstæði Arkitekta ehf. - kt: 570800-2210 - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður  
Sími: 565 9779 - Fax: 565 9778 - GSM: 699 0999 - E: kari@ak.is - www.ak.is

verkkaup

**Ágústa og Björgvín**

verk **Furuvellir 36, hj.**  
**EINBYLISHÚS**

teikning **Grunnmynd, afstöðumynd,** teikning nr. **0307**  
byggingarlýsing **201**

**AÐALUPPDRATTUR**

hannað KE	teiknað KE	dag. OKTÓBER 2003
mkv. 1:100 / 500	tölvukrá	0307-201.dwg

blásetur **A2** **ath!** Öll mál eru í millimetrum. Öll vafatríði skal bera undir hönuð. Mælið ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.