



AFSTÖÐUMYND  
MKV. 1:500

**BYGGINGARLÝSING:**  
Húsið er steypt upp á staðnum með hefubundnum hætti. Burðarvirki þaks er timbur. Einangrun útveggja er 100 mm, einangrun þaks er 200 mm steinull og undir botnplötu og niður með sókkjum er einangrað með 75 mm einangrun. Að utan er húsið múrhúðað og steinað með ljósu kvartsi. Á þaki er þakstál í ljósum lit. Gluggar og útidyrarhurðir úr timbri, gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler. Allar klæðningar innan á veggjum og lofti bilgeymslu skulu standast kröfur um klæðningar í flokki 1. Aðrar klæðningar innanhúss skulu standast a.m.k. kröfur um klæðningar í flokki 2. Vegg milli húss og bilgeymslu skal steypa upp að efstu klæðningu í þaki. Frágangur hans standist kröfur um E160. Allur frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Líttir innveggir byggðir úr blökkstöðum, klæddir tvöföldum gipsplötum báðum megin. Rakapólnar plötu í votrymum. Húsið er hitað upp með valnsöfum. Lagnir í einangrun innan á steyptum veggjum. Sorpgeymsla úr forsteyptum einingum. Stærðir húss skv. skráningartöflu.

**Kólnunartölur:**

Útveggir:	0,32 W/m² °K
Útveggir (vegjöld meðalt):	0,80 -
Þak:	0,20 -
Gluggar:	1,95 -
Gólf (vegjöld meðalt):	0,32 -

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	11.03.04	þF	byggingarlýsning lagðerð
(B)	12.05.04	HS	þAKI BREYTT
(C)			
(D)			

Skráningartafla: FURUVELLIR 5, HAFNARFIRÐI				Skrásetjari: Þorsteinn Friðbjósson																
Landnúmer: 1951452				Kennitala: 211055-5299																
Matshlutanúmer: 01				Dags.: 12.05.2004																
Útgáfa: 4.01b				Stærðir																
Uppskipting og lýsing				D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknifala		D17			
D0	D1	D2	D3	Botnflotur	Milliflotur	Ségar	Op	Brúttóflotur	Brúttóflotur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflotur	Birt flatarmál m²	skiptarúmmál m³	Skiparúmmál m³				
		Matshluti		210,5	0,0	0,0	0,0	210,5	0,0			784,3	182,2	210,5		642,852				
		Botn										42,1								
	01	1. hæð		210,5	0,0	0,0	0,0	210,5	0,0			742,2	182,2	210,5		508,900				
A	0101	Íbúð	N	167,2				167,2		2,85	4,14	584,4	145,4	167,2	3,50	508,900				
A	0102	Bilgeymsla	B	43,3				43,3		3,00	4,29	157,8	36,8	43,3	3,64	133,952				
Athugasemdir																				
Samlegnir summa																				
Eignarhald																				
	Eignarhald	Nokun texti	Birt flatarmál m²	Skiparúmmál m³	Séreign m³	Séreign sameign m³														
	0101	Íbúð	167,2	508,900	508,900															
	0102	Bilgeymsla	43,3	133,952	133,952															
		Allt	210,5	642,852	642,852															

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGÍÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjósson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FURUVELLIR 5**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: SNID  
AFSTÖÐUMYND  
SKRÁNINGARTAFLA

Dags. 18.12.2003. Kvæði 1:100/500

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 03-815 Teikn.nr. 101 Breyt.nr. B