



Tafla yfir gólfkóta Gauksás 10
 Endanlegur gólfkóti á íbúð: 78.90
 Kóti á ilögn: 78.88
 Kóti á plötu: 78.83
 Kóti á sökkla: 78.71
 Endanlegur kóti á bílskúr: 78.70
 Kóti á sökkla bílskúrs: 78.55

Tafla yfir gólfkóta Gauksás 12
 Endanlegur gólfkóti á íbúð: 79.30
 Kóti á ilögn: 79.28
 Kóti á plötu: 79.23
 Kóti á sökkla: 79.11
 Endanlegur kóti á bílskúr: 79.10
 Kóti á sökkla bílskúrs: 78.95

Skýringar

Steypa og steypuvína skal vera í samræmi við ÍST-10, framkvæmdaflokk B
 Brotþolsflokkur steypu er C-25 og lágmarks sementsmagn er 300 kg/m³.
 Sígnál steypu 50-100mm og loftinnihald 5-6%, vís-tala skal vera <= 0,55.
 Öll útsteypa skal uppylla kröfur byggingarreglugerðar varðandi veðrunarþol.
 Steypuhúla á járn:
 Plata á fyllingu 50mm, undirstöður 30mm
 Utanhúsa: Plötur 30mm, veggir 30mm, bitar 30mm, súlur 30mm.
 Innanhúsa: Plötur 25mm, veggir 25mm, bitar 25mm, súlur 25mm.
 Allt bendistál sem merkt er K á teikningu skal vera súðuþæft, KS-40S.
 Lágmarksskráðmörk bendistáls skal vera 400 N/mm².
 Öll mál eru í millimetrum.
 Hæðarkótar eru í metrum.
 Einangra skal undir plötu með 50 mm plasteinangrun, 24 kg/m³

Samþykkt þann
 22 MAI 2001
 Byggingafultrúinn: *[Signature]*
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

15-05-2001	Hæðarkótum breytt
------------	-------------------

GAUKSÁS 10 OG 12 HAFNARFIRÐI		
BURÐARVIRKI GRUNNMYND SÖKKLA MÁLSETNINGAR - SNÍÐ		
HANNAÐ EBH	TEIKNAD EBH	YFIRF EBH
DAGS 15-03-2001	KVARDI NR	HE 01-002
<i>[Signature]</i> 050366-5889		1:50 1:20

