


GAUKSÁS 11  
NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR  
RÚMMYND  
MKV. 1:50

GAUKSÁS 11  
OFNATAFLA  $\Delta T=40^\circ C$

| Ofn nr. | heiti herbergis | reikn. varmatap kcal/h | mesta stærð ofns h x l mm | stútar | ofnloki | valdir ofnar |
|---------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------|---------|--------------|
| 101     | BILGEYMSLA      | 2150                   | 600x1600                  | C-B    | FJVR    |              |
| 102     | ÞVOTTUR         | 620                    | 600x800                   | C-D    | FJVR    |              |
| 103     | ANDDYRI         | 620                    | 600x800                   | A-B    | FJVR    |              |
| 104     | HERBERGI        | 1040                   | 600x1300                  | C-D    | RA2000  |              |
| 105     | STIGI           | 1350                   | 300x1600                  | C-B    | RA2000  |              |
| 106     | BADH.           | 540                    | 600x600                   | C-D    | FJVR    |              |
| 201     | STOFA           | 1910                   | 400x2000                  | A-D    | RA2000  |              |
| 202     | STOFA           | 1150                   | 400x1200                  | C-B    | RA2000  |              |
| 203     | ELDHÚS          | 1200                   | 500x1300                  | C-B    | RA2000  |              |
| 204     | HERBERGI        | 1180                   | 600x1300                  | A-D    | RA2000  |              |
| 205     | BADH.           | 720                    | 600x800                   | A-B    | FJVR    |              |
| 206     | HERBERGI        | 1040                   | 600x1300                  | C-B    | RA2000  |              |
| 207     | HERBERGI        | 1040                   | 600x1300                  | C-B    | RA2000  |              |

SAMTALS: 14560 Valda ofna skal bera undir hönnuð göður en smíði hefst



TILVÍSANIR:  
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 700.  
SJÁ GRUNNMYND LAGNA Á TEIKNINGU 801.

| Br. nr. | Dags.     | Af. | Breyting                            |
|---------|-----------|-----|-------------------------------------|
| A       | 29.10.01. | þF  | breytt um lagnaefni í neysluvatnsl. |
| B       |           |     |                                     |
| C       |           |     |                                     |
| D       |           |     |                                     |



ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

GAUKSÁS 11  
HAFNARFIRÐI

Samþykkt þann  
30 OKT. 2001  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

RÚMMYND NEYSLUVATNS OG HITALAGNA  
OFNATAFLA

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Dags. 12.10.2000. | Kvarði 1:50   |
| Hannað þF         | Teiknað þF    |
| Verknr. 00-812    | Teikn.nr. 803 |
|                   | Breyt.nr. A   |