



GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 Þjarlægja skal allan lausan og lifrænan jarðveg úr hússtæði.
 Grafið skal niður á fasta og ósprungna klöpp. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir sökkla.
 Botn skal hreinsa vel áður en steypt er ofan á hann.
 Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni grúsurfyllingu.
 Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:
 Mesta steinstærð er 10 sm
 Kornadreifitalan $C_u = d_{60}/d_{10}$ sé stærri en 6,0
 Skal fyllingin þjöppuð með vibrósléða í lögum er hæfa stærð þjöppu.
 Við þjöppun fyllingar skal þessa gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. þjöppunannar og skal væta efnid eftir þjöppun.
 Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.
 Við fyllingu innan í sökkla skal þessa gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklum að innan og utan.
 Mesta álag á botn frá sökklum er 0,42 Mpa.
 Ef sökklar eru hærr en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K.10 c/c 30 í miðjan vegg.
 Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fynnrelum á rafiagnatekningum.
 Óil ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
 Sjá smíð í burðarvirkni á teikningu nr. 604.
 Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
 ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, Innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

GAUKSÁS 13, 15, 17
HAFNARFIRÐI

Samþykkt þann
01. DES. 2000
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Teikningarheiti: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 21.11.2000	Kvæði 1:50
Hannað DF	Teiknað DF
Verkt. 00-813	Teikn.nr. 601