



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNID Í BURDARVIRKI Á TEIKNINGU 605.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA INNVEGGI SKAL JÁRNBENDA MED EINFÖLDU NETI #K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ JARÐVEGI (200 MM PÝKKIR VEGGIR) SKAL JÁRNBENDA MED TVÖFÖLDU NETI #K10 C/C 25.
ADRA STEYPTA ÚTVEGGI (180 MM ÚTVEGGI) SKAL JÁRNBENDA MED EINFÖLDU NETI #K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50 SM ÚT FYRIR OP NEMA AÐ ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

STEINSTEYPA SKAL STANDAST KRÖFUR UM 9250.

PAR SEM MERKT ER A Í ÚTHORNUM PLÖTU SKAL SETJA AUKABENDINGU Í BÁÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 C/C 25 L=140.

STÁLSÚLU UNDR PLÖTU SKAL FYLLA MED STEYPU OG SETJA Í HANA TENGIJÁRN 3K10 L=200. JÁRN SKAL BETGJA 100 SM INN Í PLÖTU

Samþykkt þann
30 APR 2001
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ	12.04.01.	PF	Veggur u. plötu fjarri; súla sett í staðinn
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

TEIKNISTOFAN TORGÍÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
Byggingateknifræðingur, Innviðisarkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

GAUKSÁS 13, 15, 17
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 21.11.2000 Korti 1:50
Hönnuð PF Teiknað PF Samp. *[Signature]*
Verkef. 00-813 Teikn.n. 602 Breyttr. A