



Samþykkt þann
 3. 10. 2000
 Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
 Erlendur Hjalmarsson
Erlendur Hjalmarsson

BYGGINGARLÝSING:
 HÚSID ER TVEGGJA HÆÐA, ÞRIGGJA ÍBÚÐA RAÐHÚS, STEYPT UPP Á HEFÐBUNDINN HÁTT.
 BURÐARVIRKJ ÞAKS ER TIMBUR.
 GLUGGAR, HURÐIR OG ÞAKBRÚNIR ÚR TIMBRI.
 Á ÞAKI ER ÞAKSTÁL Í LJÓSUM LIT.
 EINANGRUN ÚTVEGGJA ER 100 MM PLASTEINANGRUN.
 ÞAK ER EINANGRÁÐ MEÐ 200 MM STEINULL.
 UNDIR BOTNPLÖTU OG NIÐUR MEÐ SÓKKLUM ER EINANGRÁÐ MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN.
 HÚSID VERÐUR MÚRHÚÐAÐ AÐ UTAN OG STEINAD Í LJÓSUM LIT.
 Á LÓÐARMÖRKUM SKAL FRÁGANGUR GERÐUR Í SAMRÁÐI VÍÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGIANDI LÓÐAR.
 GLER Í GLUGGUM SKAL VERA K-GLER.
 LÉTTIR INNVEGGIR ERU HEFÐBUNDNIR GIFSPLOTKLEDDIR VEGGIR KLEDDIR Á BLUKKSTÖÐIR.
 HEILDARÞYKKT INNVEGGJA ER 10 SM.
 STEYPTI ÚTVEGGIR ERU 18 SM NEMA VEGGIR Í JÖRD ERU 20 SM.
 GÓLFPLATA MILLI HÆÐA ER 18 SM STADSTEYPT. ÞAKSPERRUR ERU 50X225 MM MEÐ 60 SM MILLIBILI BORNAR UPPÍ AF STÁLBITUM SEM ERU ELDVARÐIR A.M.K. EIGO.
 KLEÐNINGAR INNAN Á VEGGJUM OG LOFTUM BÍLGEYMSLU SKULU EKKI VERA LAKARI EN AF FLOKKI 1.
 VEGGUR MILLI ÍBÚÐAR OG BÍLGEYMSLU SKAL VERA A.M.K. EIGO.
 LOFT YFIR BÍLSKURUM SKAL EKKI VERA LAKARA EN EIGO.
 FRÁGANGUR GRÖÐURS Á LÓÐ OG Á LÓÐARMÖRKUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI GREINAR 68.3 Í BYGGINGARREGLUGERÐ.

STÆRDIR: (sjá nánar í skráningartölum)

GAUKSÁS 13:	NEDRI HÆÐ ÍBÚÐ	81,2 M ²	
	NEDRI HÆÐ BÍLG.	30,1 M ²	
	EFRI HÆÐ ÍBÚÐ	115,3 M ²	
	SAMTALS:	226,6 M ²	701,1 M ³
	LÓÐARSTÆRD:	448 M ²	
	NÝTING:	0,51	
GAUKSÁS 15:	NEDRI HÆÐ ÍBÚÐ	81,2 M ²	
	NEDRI HÆÐ BÍLG.	30,1 M ²	
	EFRI HÆÐ ÍBÚÐ	110,0 M ²	
	SAMTALS:	221,3 M ²	685,2 M ³
	LÓÐARSTÆRD:	308 M ²	
	NÝTING:	0,72	
GAUKSÁS 17:	NEDRI HÆÐ ÍBÚÐ	81,2 M ²	
	NEDRI HÆÐ BÍLG.	30,1 M ²	
	EFRI HÆÐ ÍBÚÐ	110,0 M ²	
	SAMTALS:	221,3 M ²	685,2 M ³
	LÓÐARSTÆRD:	448 M ²	
	NÝTING:	0,49	

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

TEIKNISTOFAN
TORGID
 RÁÐGGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, Innanhúsaarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

GAUKSÁS 13-15-17
HAFNARFJÖRÐUR

Tekningarnefni: AFSTÖÐUMYND

Dags.	04.10.2000	Kvartí	1:500
Hannað PF	Teknað PP	Samþ.	<i>Erlendur Hjalmarsson</i>
Verknr.	00-813	Tekn.nr.	101
		Breyt.nr.	

47