


SKÝRINGAR:
 Steypa í einingum sé S-300, sement í ytra byrði sé minnst 300 kg/m³
 V/S tala skal vera minni en 0,5
 Loftinnihald steypu sé 5-8%
 Steypuhula að útilofti sé minnst 30 mm
 Steypuhula að innilofti sé minnst 15 mm
 Járnþending sé kambstól Ks40S og rafstöðin net N55Q 8 SEPT. 2001

Samþykkt þann
 Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson



[Signature]
 Þórgunnur Elfríksdóttir 111038-3259

ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMB.	ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMB.

HANNAÐ	ÞE
TEIKN.	ÞE
YFIRF.	
SAMB.	
DAGS.	22.8.01
VEROK.	01-003
TEIKN. NR.	3.07

Klettur ehf.
 Verkfræðistofa
 Búðshöfði 12 Sími: 557 5200
 112 Reykjavík Fax: 557 5201

GAUKSÁS 14-16
 BURÐARVIRKI
 FORST. VEGGIR, SNID OG SÉRM
 ÚTG.