



Inntak Rafveitu Hafn.  
Rafmagn og loftnet  
Inntak Sími og Breiðband  
3x50mm rör

Skýringar:  
Rafagnir skulu vera 16mm plastpípulagnir í dregnar 3x1,5q taugum.  
Málstraumur rafbúnaðar skal vera í samræmi við yfirálagsvarnir (sjá töflutengimynd).  
Rofar skulu settir 1.10m frá frágengnu gólf og tenglar 0.25m.  
Undantekningar: Tenglar í eldhúsi, þvottahúsi, bað og snyrtiherbergjum og bílageymslu. Þar skulu tenglar settir 1.10m frá gólf.  
Vegglysing skal vera í 1.70m hæð  
Tenglar fyrir loftnet og síma skulu vera 0.25m frá gólf, nema í eldhúsi, þar er hæð þeirra 1,10m frá frágengnu gólf.  
Hæð dyrasíma skal vera 1.40m frá gólf. Leggja skal roralögn dyrasíma frá töflu til D1 síðan til D2 og áfram  
Gert er ráð fyrir innfeldum 12V halogen ljósum í stofu, því skal byggja úr eldraustu efni fyrir ofan þá.  
Allar rafagnir skulu lagðar samkv. reglugerðum RER, Orkuveitu Rvk. og Rafveitu Hafn.  
Fylgja skal fyrirmælum álv, vinnunefndar um vinnubrögð.  
Ofangreint á við sé annað ekki tekið fram á teikningu.

**SBS** Sigurjón Björn Sveinsson Rafagnahönnuður  
Suðurbrant 18 s: 5654001, 8634556

VERKHEITI	GAUKSÁS 25 HAFNARFIRÐI	MÁSK	1:50
VERKHÖL	Rafagnir eftir hæð	DAGK.	10.10.2000
HANNAÐ	Sigurjón Björn Sveinsson ld.010585-4569	BLAÐ NR	2 AF 7
TEIKNAD	Sigurjón Björn Sveinsson ld.010585-4569	BREYTL	

Samp. af Rafveitu Hafn