



Skýringar:
 Rafleignir skulu vera 16mm plastpípuleignir í dregnar 3x1,5q taugum.
 Málstraumur rafúnaðar skal vera í samræmi við yfirlagsvarnir (sjá töflutengimynd).
 Rofar skulu settir 1,10m frá frágengnu gólfu og tenglar 0,25m.
 Undantekningar: Tenglar í eldhúsi, þvottahúsi, bað og snyrtiherbergjum og bílgeymslu. Þar skulu tenglar settir 1,10m frá gólfu.
 Vegglysing skal vera í 1,70m hæð.
 Tenglar fyrir loftnet og síma skulu vera 0,25m frá gólfu, nema í eldhúsi, þar er hæð þeirra 1,10m frá frágengnu gólfu.
 Hæð dýrasíma skal vera 1,40m frá gólfu. Leggja skal róralögn dýrasíma frá töflu til D1 síðan til D2 og áfram.
 Gert er ráð fyrir innfeldum 12V halogen ljósum í stofu, því skal byggja úr eldtraustu efni fyrir ótan þá.
 Allar rafleignir skulu lagðar samkv. reglugerðum RER, Orkuveitu Rvk og Rafveitu Hafn.
 Fylgja skal fyrirmælum álv, vinnunefndar um vinnubrögð.
 Öfangreint á við sé annað ekki tekið fram á teikningu.

Inntak Rafveitu Hafn.
 Rafmagn og loftnet
 Inntak Sími og Breiðband
 3x50mm rör

SBS Sigurjón Björn Sveinsson Rafagnahönnuður
 Suðurbráut 18 s: 5654001, 8634556

VERKHEITI.	GAUKSÁS 25 HAFNARSÍRÐI	SKALA	1:50
VERKHUFL.	Smáspenna elfr hæð	DAUG.	10.10.2000
HANNAÐ.	Sigurjón Björn Sveinsson M.010595-4569	BLAÐ NR	3 AF 7
TEIKNAD.	Sigurjón Björn Sveinsson M.010595-4569	BREYTT.	

Samp. af Rafveitu Hafn